

Száma: 1262-1/2018./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2018. március 13-án megtartott, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

d//8-15/2018. számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagságának felülvizsgálatára
Előadó: Biró Ferenc jegyző
2. Előterjesztés a Hodász Dózsa Gy. u. 36. szám alatti ingatlanról készült értébecslés megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Hodászi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állaspályázatának megtárgyalására.
Előadó: Nagy János polgármester
4. Egyebek:
5. Előterjesztés pályázati önerő biztosításának megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állaspályázata kiírásának megtárgyalására.
Előadó: Nagy János polgármester
7. Előterjesztés Rézműves Miklós Hodász Bartók Béla u. 4. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Fórián János kérelmének megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester
9. Előterjesztés Hodász Nagyközség Helyi Vízkár-elhárítási tervének megtárgyalására.
Előadó: Nagy János polgármester

H o d á s z , 2 0 1 8 . m á r c i u s 1 3 .


Nagy János
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13. napján 09:00 órai kezdettel tartott, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

- Nagy János	polgármester
- Likvácsik Zsolt	alpolgármester
- Máté Béla	képviselő
- Simon Attila	képviselő
- Suszter Sándorné	képviselő
- Tóth Béla	képviselő

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

Nagy János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van. Garami Attiláné képviselő távolmaradását jelezte, munkahelyi elfoglaltságával igazolta.

Nagy János polgármester javasolja, hogy **Máté Béla és Simon Attila** képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Képviselő-testület 6 jelen lévő tagja **6 igen szavazattal, egyhangúlag Simon Attila és Máté Béla képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.**

Nagy János polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat fogadják el megtárgyalásra, az alábbi kiegészítésekkel:

Az „Egyebekben” javasolja pályázat önerejének biztosításáról szóló döntés meghozatalát, a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői álláspályázata kiírásának, Rézműves Miklós Hodász Bartók Béla u. 4. szám alatti lakos kérelmének Fórián János kérelmének megtárgyalását, illetve a Hodász Nagyközség Helyi Vízkár-elhárítási tervének megtárgyalását.

Akinek kérdése van azt az egyebekben tegye fel!

Hozzászólás nem hangzott el ezért javaslatát szavazásra bocsátotta:

A Képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangúan** a meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt, a tárgysorozatban rögzített módon fogadta el megtárgyalásra.




1. Előterjesztés a szavazatszámlláló bizottságok tagságának felülvizsgálatára
Előadó: Biró Ferenc jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Biró Ferenc jegyző ismerteti részletesen az előterjesztést, azzal kiegészítve, hogy azért nincs szavazóköronként szétbontva a tagság, mert települési szinten kell őket megválasztani.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testületnek kötelessége a szavazatszámlláló bizottságok felállítása, kéri, akinek kérdése, javaslata van jelezze.

Máté Béla képviselő az előterjesztésben Szép Adél bizottsági tagságát kifogásolja, ugyanis semmilyen téren nem vesz részt a település közösségi életében.

Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

A közlő választással kapcsolatban lenne néhány kérdése:

Milyen összegű tiszteletdíjat kapnak bizottsági tagok?

Kapnak-e tiszteletdíjat a párt delegáltak?

Nem ütközik-e jogszabályba az, hogy a szavazókör közvetlen közelében vannak elhelyezve plakátok?

Biró Ferenc jegyző A szavazatszámlláló bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 35.000 Ft ami netóbban egy 20.000 forinttól valamivel magasabb összeget jelent.

A pártok megfigyelői az önkormányzattól tiszteletdíjat nem kapnak.

Mivel megszűnt az úgynevezett kampánycsend intézménye, helyette relatív területi kampánytilalom van érvényben. Senki nem folytathat a választás napján valamely jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítése érdekében olyan tevékenységet, amely miatt a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom hallható vagy látható. A kulcsszó a tevékenység, a korábban jogszerűen kirakott plakátokat nem kell levenni.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez?

Kérdés hozzászólás nem hangzott el ezért az előterjesztés szerinti határozat tervezetét javasolta elfogadásra.

a Képviselő-testület **6 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2018. (III. 13.) határozata

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

A Képviselő-testület

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hodász településen kialakított szavazatszámláló bizottság tagjaivá az előterjesztés szerinti személyeket választatja meg.
- felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét az eskütétellel és a megbízó levél átadásával kapcsolatos feladatok megszervezésére, és a polgármestert az SZSZB tagjaitól és póttagjaitól az eskü kivételére

Határidő: 2018. április 06.

Felelős: HVI vezető, polgármester

Tagok

Lakatos Zoltán Sándor Hodász, Arany J. u. 13.
Papp Sándor Hodász, Árpád u. 79.
Gulyás Éva Hodász, József A. u. 24.
Szombati Sándorné Kossuth u. 23.
Beczőné Lakatos Katalin HodászArany J. u.42.
Küchel Dávid Hodász, Arany J. u. 70.
Szép Adél Hodász, Bartók B. u. 26.
Széles István Hodász, Árpád u. 117.
Gyügyi Attila Hodász, Kölcsey u. 8.

Póttagok:

Tóth Noémi, Hodász Dózsa Gy. u. 58.
Máté Ferenc Hodász, Kölcsey u. 15.



Kiss Dóra Hodász, Széchenyi u. 11.
 Kovács Zoltán Hodász, Széchenyi u. 48.
 Fodor Gyuláné Hodász, Rákóczi u. 31.
 Sinkó István Lászlóné Hodász, Árpád u. 64.

2. Előterjesztés a Hodász Dózsa Gy. u. 36. szám alatti ingatlanról készült értébecslés megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen tárgyaltak a Dózsa Gy. u. 36. szám alatti ingatlan esetleges eladásáról, akkor csak azt határozták meg, hogy független értébecslést készíttetnek róla.

Az értébecslés elkészült mindenki számára ki lett küldve. Kéri a véleményeket, javaslatokat!

Simon Attila képviselő véleménye szerint, ha eladják az ingatlant, annak vételárát valami látványos fejlesztésbe kellene forgatni, hogy a közvélemény felé el tudjanak vele számolni. Példaként mondja a „főtér” felújítását.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az elkészült értébecslést szakmailag megalapozottnak, alaposnak találja. A megállapított eladási ár reális. Felhívja azonban a figyelmet az értékesítés utáni Áfa fizetési kötelezettségre, mely legjobb tudomása szerint terheli az eladó önkormányzatot.

Suszter Sándorné képviselő javasolja, hogy az ingatlan hirdetését tegyék fel a honlapra, hogy minél többen értesüljenek róla.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nála már többen érdeklődtek, és nem gondolja, hogy idegenből jönnének megvásárolni.

Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke javasolja, hogyha van több érdeklődő tartsanak árverést.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a faluban többen úgy tudják, hogy ott fog az önkormányzat szociális boltot nyitni, van e esetleg valami alapja ennek a feltevésnek, mert ő nem tud róla.

Nagy János polgármester adtak be pályázatot helyi termelői piac kialakítására, de az nem erre az ingatlanra vonatkozik.

Tóth Béla képviselő Megemlíti a lakóházak energetikai korszerűsítésének pályázatát amelynek támogatási kerete órákon belül kimerült.

Nagy János polgármester javasolja, hogy fogadják el az értébecslést, határozzák el az ingatlan értékesítésének szándékát, induló árnak határozzák meg a dokumentumban szereplő 5,5 millió forintot, és a felhatalmazást kér az esetleges tárgyalások lefolytatására.

kéri aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze!

a Képviselő-testület **6 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (III. 13.) határozata

a Hodász, Dózsa Gy. u. 36. szám alatti ingatlanról készült értébecslés megtárgyalásáról.

A Képviselő-testület

A Hodász Dózsa Gy. u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanról a Redivivusz-M Kft. által készített értébecslést elfogadja, elhatározza, hogy az ingatlant értékesíti. Felhatalmazza Nagy János polgármestert az érdeklődőkkel való tárgyalásra.

3. Előterjesztés a Hodászi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állaspályázatának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Felhívás-tervezet mellékletben csatolva!

Nagy János polgármester ismerteti, hogy a szóban forgó intézmény vezetőjének megbízatása 2018. május 31. napjával lejár. Hodász Nagyközség Önkormányzatának mint fenntartónak, kötelessége az állaspályázat kiírása. A tervezetben úgy szerepelnek a dátumok, hogy a május hónapban esedékes rendes ülésen tudjanak dönteni. Tehát elkészítették és kiküldték a kiírás tervezetét, kéri, akinek kérdése, hozzászólása van, jelezze!

Máté Béla képviselő Megkérdezi, hogy feltétele e a kinevezésnek a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetőleg ha a jelenlegi vezető nem lesz újraválasztva, megmarad e a közalkalmazotti jogviszonya?

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a vezetői megbízatás adásának a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint feltétele az intézménynél létesített határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése. Amennyiben nem kerül újraválasztásra a jelenlegi vezető, akkor az „alap” jogviszonya megmarad.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy van e további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el ezért a pályázati-felhívás tervezet szerinti elfogadására tett javaslatot és javaslatát szavazásra bocsátotta.

a Képviselő-testület **6 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2018. (III. 13.) határozata

a Hodászi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására kiírandó pályázatról.

A Képviselő-testület

A Hodászi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására kiírandó pályázati felhívást a tervezet szerinti tartalommal és határidőkkel elfogadja, elhatározza annak megjelentetését.

4. Egyebek

Nagy János polgármester az előbbi napirendi pont kapcsán, mint azt minden képviselőtársa tudja, az intézmény korábbi vezetője, aki jelenleg a Könyvtárban dolgozik, lehetséges, hogy megpályázza az állást.

Suszter Sándorné képviselő sajnálná, ha a könyvtár más vezetése alá kerülne, Huszti Sándorné minőségi munkát folytat ott. Szépen rendbe rakta az intézményt és azóta is aktív.

Nagy János polgármester az illetményét találja kevésnek ezért szeretne pályázni.

Suszter Sándorné képviselő ha jól tudja, közalkalmazott, közalkalmazottként pedig a bértábla rendelkezései vonatkoznak rá.

Máté Béla képviselő úgy tudja azért kevesebb a bére, mert könyvtárosként nincsen meg a felsőfokú végzettsége. Menjen el és szerezzze meg a képesítést, akkor több lesz a fizetése.

Nagy János polgármester a köztisztviselők illetménye is igen alacsony összegű rájuk is gondolni kellene.

Likvácsik Zsolt alpolgármester az elmúlt 5 évben a jelenlegi vezetővel is voltak problémák az azt megelőző vezetővel is. Senki ellen és , senki mellette nem akar most beszélni, hiszen még ki sem írták a pályázatot.

Nagy János polgármester az előző vezetővel csak bizonyos embereknek volt gondja, akik szinte elüldözték.

Tóth Béla képviselő tiltakozik, ő annak idején csak azt szorgalmazta, hogy „lakják be” az intézményt, egyébként azt meg ő hallotta a faluban h az állás már biztosan oda van ígérve valakinek.

Nagy János polgármester úgy véli meglehetősen eltértek a tárgytól 5 perc szünetet rendel el.

A szünet elteltével az Egyebek napirendi pont folytatódik.

5. Előterjesztés pályázati önerő biztosításának megtárgyalására **Előadó: Nagy János polgármester**

Nagy János polgármester beszámol róla, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretén belül pályázatot nyertek.

a pályázat megvalósításához szükséges az önerő biztosítása, mely jelen esetben **6 520 563 forint**.

Kéri, aki egyetért a szükséges mértékű önerő biztosításával, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

11/2018. (III.13.) határozata

Pályázati önerő biztosításáról

A képviselő testület:

Elhatározza, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretén belül benyújtott pályázata önjelölt, **6 520 563 forintot** saját költségvetéséből biztosít.

Máté Béla képviselő elhagyja a termet



6. Előterjesztés a Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állás pályázata kiírásának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester
felhívás-tervezet mellékletben csatolva!

Nagy János polgármester elmondja, hogy több alkalommal jelzett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya, hogy ki kellene írni ezt az állás pályázatot annak ellenére is, hogy van megbízott vezető és mostanra már mondhatni nyugodtak a kedélyek.

Elkészítették a pályázat tervezetét, kéri akinek kérdése, hozzászólása van, jelezze!

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy már régóta szorgalmazza a kiírást.

Suszter Sándorné képviselő az augusztus 15.-i kezdés biztonságosabbá teszi a nevelési év elkezdését.

Közben Máté Béla képviselő visszatér a terembe

Biró Ferenc jegyző, annyi eltérést kérne a tervezettől, hogy a beadási határidőt hozzák előre július 2. napjára, hogy a véleményezési eljárásokat biztonságosabban végre tudják hajtani.

Nagy János polgármester kérdés, hozzászólás nem hangzott el több ezért kéri aki egyetért az állás pályázat kiírásával az elhangzott módosítással kiegészítve, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2018. (III. 13.) határozata

a Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állására kiírandó pályázatról.

A Képviselő-testület

A Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állására kiírandó pályázati felhívást a tervezet szerinti tartalommal és határidőkkel (beadási határidő 2018. július 2. napjára módosítva) elfogadja, elhatározza annak megjelentetését.



7. Előterjesztés Rézműves Miklós Hodász Bartók Béla u. 4. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester elmondja, Rézműves Miklós kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy nem kaphat lakhatási támogatást, mivel egy főre jutó jövedelmük 12 forinttal meghaladja a jogosultsági jövedelemhatárt.

Ismerve a család körülményeit, javasolja, hogy állapítsák meg részére az ellátást és határozzák el, hogy amennyiben a jövőben valaki 200 forint alatti összeggel veszíti el a jogosultságát valamely önkormányzati ellátásra, azon kérelmező esetében ezt az összeget nem veszik figyelembe a jövedelemszámításnál.

Kéri aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2018. (III. 13.) határozata

Rézműves Miklós, Hodász Bartók B. u. 4. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

Rézműves Miklós, Hodász Bartók B. u. 4. szám alatti lakos részére települési támogatást-lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása- ellátást állapít meg.

Egyben elhatározza, hogy a jövőben bármely települési támogatási formánál, ha a kérelmező egy főre jutó jövedelme maximum 200 forinttal haladja meg a jövedelmi határt, a 200 forint mértékéig terjedő összeget figyelmen kívül hagyja.

8. Előterjesztés Fórián János kérelmének megtárgyalására
Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester elmondja, hogy Fórián János hodászi lakos családja nagyon nehéz helyzetbe került. Egy belső közfal leomlott a házukban, a főfal is életveszélyessé vált. a mai napon szóbeli kérelmet terjesztett elő ,melyben az önkormányzat segítségét kérte.

Máté Béla képviselő javasolja, hogy segítsék a családot.

Nagy János polgármester a káresemény mértékét és a helyreállítás költségeit tekintve, javasolja, hogy 300.000 forint összegű átmeneti segélyt állapítson meg részére a Képviselő-testület!

Kéri aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (III. 13.) határozata

Fórián János hodászi alatti lakos kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

Fórián János hodászi lakos részére lakóingatlanában bekövetkezett váratlan káresemény miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg.

9. Előterjesztés Hodász Nagyközség Helyi Vízkár-elhárítási tervének megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Írásos előterjesztés mellékelten csatolva!

Nagy János polgármester ismerteti, hogy az önkormányzatoknak kötelessége vízkár-elhárítási tervet készíttetni, azt időről időre aktualizálni. A feladatot a megbízott elvégezte, viszont sajnos kb. 50.000 forinttal többbe került, mivel földmérési munkálatot is igénybe kellett hozzá venni. A Katasztrófavédelem és a Vízügyi Igazgatóság március 22.-én jön ellenőrizni a szóban forgó dokumentumot.

Kéri akinek kérdése, hozzászólása van jelezze!

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el ezért a polgármester a vízkár-elhárítási tervet elfogadásra javasolta és javaslatát szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2018. (III. 13.) határozata

Hodász Nagyközség vízkár-elhárítási tervének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

Hodász Nagyközség vízkár-elhárítási tervét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenléte és az ülést **12 óra 45** perckor bezárta.

Kmf.




Nagy János
polgármester



Simon Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Bíró Ferenc
jegyző



Máté Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről
2018. március 13.**

- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Likvácsik Zsolt alpolgármester
- 3./ Garami Attiláné képviselő
- 4./ Máté Béla képviselő
- 5./ Simon Attila képviselő
- 6./ Suszter Sándorné képviselő
- 7./ Tóth Béla képviselő

12-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal részt vesz:

- 1./ Biró Ferenc jegyző

.....
.....

Meghívottak:

- 1./Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
- 2./Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke
- 3./.....
- 4./.....

.....
.....
.....
.....

Száma: -....-/2018.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -
a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2/2018. (I.11.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontját 2018. április 08. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdése alapján: „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.”

Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a szavazatszámlláló bizottságot.

A Ve. 24. § (1) alapján: A szavazatszámlláló bizottság (a továbbiakban SzSzB) három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámlláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a szavazatszámlláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig választja meg. A megválasztott szavazatszámlláló bizottság tagjai és póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.§ (3) a) pont.)

Értelemszerűen a most megválasztandó szavazatszámlláló bizottság tagjai és póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.§ (3) a) pont.)

A fentiek miatt – az országgyűlési képviselők választásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – szükség van tehát az SZSZB tagjainak megválasztására.

Az SzSzB-be javasolt személyekre a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tesz indítványt a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével:

- a szavazatszámlláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. (Ve. 17. § (1) bek. a))

- A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznapy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt. (Ve. 18. § (1) bek.)

- Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. (Ve. 18.§ (2) bek.)

Ve. 25. § (1) bekezdés kimondja, hogy a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A képviselő-testület a Ve. 25. § (2) bekezdés alapján a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt, minősített többséggel.

Az SzSzB választott tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. (Ve. 37.§. (1) – (2) bek.)

A szavazatszámoló bizottságba javasolt személyek a megbízatást vállalják.

Amennyiben a szavazatszámoló bizottságba választott személy „kiesik”, azaz mandátumát megszűnteti vagy meg kell szüntetni, a szavazatszámoló bizottságot ki kell egészíteni.

Mivel a szavazatszámoló bizottságot települési szinten kell megválasztani, így az előterjesztés nem szavazatszámoló bizottságonként (1-es szavazóköri SZSZB, 2-es szavazóköri SZSZB, 3-as szavazóköri SZSZB) tartalmazza a javasolta személyek neveit, hanem csak tag és póttag bontásban. Az egyes szavazatszámoló bizottságokba a tagokat a HVI vezetője osztja be az alakuló ülést megelőzően.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a szavazatszámoló bizottság tagjaira, póttagjaira vonatkozó javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2018. március 8.

**Biró Ferenc sk.
jegyző mint HVI Vezetője**

HATÁROZAT-TERVEZET

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. (.....) önkormányzati

HATÁROZATA

a Hodászi Szavazatszámoló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

A Képviselő-testület

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hodász településen kialakított szavazatszámoló bizottság tagjaivá az előterjesztés szerinti személyeket választatja meg.
- felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét az eskütétellel és a megbízó levél átadásával kapcsolatos feladatok megszervezésére, és a polgármestert az SZSZB tagjaitól és póttagjaitól az eskü kivételére

Határidő: 2018. április 06.

Felelős: HVI vezető, polgármester

Előterjesztés a Szavazatszámoló Bizottság tagjaira és póttagjaira

Tagok

Lakatos Zoltán Sándor Hodász, Arany J. u. 13.
Papp Sándor Hodász, Árpád u. 79.
Gulyás Éva Hodász, József A. u. 24.
Szombati Sándorné Kossuth u. 23.
Beczőné Lakatos Katalin HodászArany J. u.42.
Küchel Dávid Hodász, Arany J. u. 70.
Szép Adél Hodász, Bartók B. u. 26.
Széles István Hodász, Árpád u. 117.
Gyügyi Attila Hodász, Kölcsey u. 8.

Póttagok:

Tóth Noémi, Hodász Dózsa Gy. u. 58.
Máté Ferenc Hodász, Kölcsey u. 15.
Kiss Dóra Hodász, Széchenyi u. 11.
Kovács Zoltán Hodász, Széchenyi u. 48.
Fodor Gyuláné Hodász, Rákóczi u. 31.
Sinkó István Lászlóné Hodász, Árpád u. 64.

Szakértői vélemény

a

Hodász, 503 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Tulajdonos: Hodász Nagyközség Önkormányzata

Cím: 4334 Hodász, Dózsa György u. 36.



Készült: 1 példányban

Kapja: Hodász Nagyközség Önkormányzata, megbízó

A szakvélemény 8 darab számozott oldalt, és 2 oldal fotómellékletet tartalmaz.

Mátészalka, 2018. március 07.

REDIVIVUSZ-M KFT.
4700 Mátészalka, Hősök tere 1
Adószám: 11256274-2-15
Bszsz: 67800027 14054447

Készítette: Vargha Ferdinánd

Ingatlanforgalmi és műszaki

Szakértő

Eng. száma: 5123/92

Hodász Nagyközség Önkormányzata megbízást adott a Hodász, 503 hrsz-ú ingatlan értékbecslésére.

A megbízásnak megfelelően a helyszíni szemlét megtartottam, az ingatlanon lévő műszaki létesítményeket felmértem.

A helyszíni szemle során szemrevételezéssel megvizsgáltam az épületek műszaki állapotát, karbantartottságát, a telek gondozottságát és színes fényképfelvételeket készítettem az épületekről.

Diagnosztikai, feltáró vizsgálatot nem végeztem.

A fentiekre való tekintettel az ingatlanra vonatkozó

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEM

az alábbiak szerint tejesztem elő.

Az ingatlan adatai:

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Hodász 503 hrsz-ú ingatlan 1028 m² telken lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéssel van feltüntetve.

Az ingatlan tulajdonosai:

A bemutatott tulajdoni lap alapján:

- Hodász Nagyközség Önkormányzata 1/1 tul. hányad
- Címe: 4334 Hodász, Petőfi utca 6.

Az ingatlan fekvése:

Az ingatlan Hodász községben, családi házas környezetben helyezkedik el. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza megyeszékhelyétől 50 km távolságra van, a román és az ukrán határtól szintén 50 km-re. Az értékelt ingatlan a település központjában található.



Az ingatlan előtt:

- aszfaltburkolatú út,
- nyíltárkos csapadékvíz-elvezetés,

Az ingatlan előtti közművek:

- elektromos áram,
- vezetékes ivóvíz,
- vezetékes gáz,
- vezetékes szennyvíz,

Az ingatlanra az összes közművet rácsatlakoztatták.

Az ingatlanon lévő felépítmények:

Az ingatlanon egy 120 m² bruttó alapterületű családi ház, melléképülettel található.

Az épületek műszaki leírása:**FŐÉPÜLET:**

Épült 1973-ban.

Alapozás: vasbeton alap.

Felmenő fal: B30-as téglá és szilikát falazat.

Födém: hagyományos fa födém.

Kémény: kisméretű nagyszilárdságú téglából falazott kémény.

Áthidalók: beton áthidalók.

Tetőszerkezet: fa szerkezetű sátoztető.

Tetőhéjalás: cserépfedés.

Bádigos munka: a függő és ereszcsonatnák horgonyzott lemezből készültek.

Nyílászárók: fa gerébtokos szerkezetűek.

A lakóházban kialakított helyiségek:

Szoba: 22,4 m² alapterületű, aljzatburkolata parketta, a falak festettek.

Szoba: 15 m² alapterületű, aljzatburkolata parketta, a falak festettek.

Konyha: 5,5 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak csempézettek.

Étkező: 21,2 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak festettek.

Fürdőszoba: 5,3 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak 1,80 méterig csempézettek, felette festettek.

Nappali: 14,2 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak festettek.

Előtér: 8,3 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak festettek.

A lakóépület kerekített hasznos alapterülete: 92 m².

Világítása: elektromos árammal történik.

Fűtése: gázkonvektoros fűtés.

Vízellátása: hálózatról történik.

Meleg vízellátása: gázbojler által.

Szennyvizet vezetékes szennyvíz hálózat fogadja be.

Az épület közepes műszaki állapotú. Kivitelezési hibát nem észleltem.

MELLÉKÉPÜLET:

Épült 1993-ban. Funkciója szociális rész és garázs.

Alapozás: vasbeton alap.

Felmenő fal: B30-as téglá és szilikát falazat.

Födém: hagyományos fa födém.

Kémény: kisméretű nagyszilárdságú téglából falazott kémény.

Áthidalók: beton áthidalók.

Tetőszerkezet: fa szerkezetű nyeregtető.

Tetőhéjalás: cserépfedés.

Bádogos munka: a függő és ereszcatornák horgonyzott lemezből készültek.

Nyílászárók: műanyag hőszigetelt szerkezetűek.

A melléképület kialakított helyiségek:

Szociális rész: 20 m² alapterületű, aljzatburkolata kerámia, a falak csempézettek.

Garázs: 12,4 m² alapterületű, aljzatburkolata beton, a falak meszeltek.

A melléképület kerekített hasznos alapterülete: 32 m².

Világítása: elektromos árammal történik.

Fűtése: a szoc. részben gázkonvektoros fűtés.

Vízellátása: hálózatról történik.

Meleg vízellátása: villanybojler által.

Szennyvizet vezetékes szennyvíz hálózat fogadja be.

Az épület jó műszaki állapotú. Kivitelezési hibát nem észleltem.

A telek:

A telek alakja szabályos, betonoszlopok között drótfonattal körbekerítve.

Utcafronti részen kerítés, kétszárnyú vaskapu, kisajtó vas betétes.

Az ingatlan általános minősítése:

A kb. 45 éves, hagyományos építési technológiával kivitelezett lakóépület szerkezetileg állékony. Műszaki állapota közepes. A lakóépület rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az életkortól függő értékarány változás, valamint a korábbi felújítás miatt a lakóépület műszaki használati értéke 70%-os.

Forgalmi érték meghatározása:

Az ingatlan forgalmi érték meghatározásánál figyelembe kell venni:

- az ingatlan fekvését,
- az ingatlan megközelíthetőségét,
- az ingatlan közműellátottságát,
- az ingatlanon lévő műszaki létesítményeket,
- építési anyagokat,
- az épület műszaki állapotát,
- a kivitelezés minőségét,
- az épület használatát és használhatóságát.

Figyelembe kell venni továbbá a műszaki, gazdasági normák előírásait.

A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a piaci érték, melynek meghatározására a pénzügyminiszter 25/1997. (VIII. 1.) és az azt módosító 32/2000. (VIII. 29.) PM. Rendelet szerinti piaci összehasonlító adatok elemzésén, vagy költségalapú értékeléssel történhet. Utóbbinál a műszaki felülepítmények értékét az un. Újraelőállítási költségből kell meghatározni, figyelembe véve az életkortól függő értékarány változást és műszaki értékcsökkenést. Ebben az esetben a műszaki értéken kívül a telekár, a műtárgyak és külső közműcsatlakozások értéke külön kerül felszámításra.

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékbecslés:

A területen hasonló nagyságú és életkorú beépített ingatlanok szabadforgalomban létrejött adásvételi adataiból számított fajlagos alapérték 2017-2018. Évi árszinten 41.000.- Ft/m², a belső alapterület és az ingatlanokhoz tartozó földterülettel függően. Kántorjánosi, Hodászi összehasonlító adatok alapján:

- 120 m²-es ház 4,7 millió Ft.
- 80 m²-es ház 4 millió Ft
- 70 m²-es Alkotmány úti ház 3,5 millió Ft.
- 98 m²-es Dózsa úti ház 4,2 millió Ft.
- 58 m²-es Bem József úti ház 1,2 millió Ft.

Értéknövelő tényező: melléképület miatt +15%
kedvező fekvés miatt +15%

$$92 \text{ m}^2 \times 41.000.- \text{ Ft/m}^2 \times 1,3 = 4.900.000.- \text{ Ft}$$

Azaz négy millió- kilencszázezer 00/100 forint, mely tartalmaz minden – az ingatlanon lévő és az ingatlanhoz szervesen kapcsolódó – felmérést és a fentiekben taglalt építményt illetve műtárgyat.

Költség alapú módszerrel történő értékbecslés:

A költségalapú értékelés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási költségéből le kell vonni az életkortól függő avulást (műszaki értékcsökkenést) és a piaci érték meghatározása érdekében, valamint a tényleges forgalomképességet.

Újraelőállítási költségként számított értékek:

- lakóépület: $92 \text{ m}^2 \times 110.000.- \text{ Ft/m}^2 \times 0,7 = 7.100.000.-$
 - melléképület szoc. rész: $20 \text{ m}^2 \times 110.000.- \text{ Ft/m}^2 \times 0,9 = 2.000.000.-$
 - melléképület garázs: $12 \text{ m}^2 \times 60.000.- \text{ Ft/m}^2 \times 0,7 = 500.000.-$
 - telekár (udvar): $1028 \text{ m}^2 \times 800.- \text{ Ft/m}^2 = 800.000.-$
 - Összesen:** **10.400.000.-**
- azaz tízmillió-négyszázezer 00/100 forint.

Súlyozott értékszámítás:

$$(4.900.000 \times 0,9) + (10.400.000 \times 0,1) = 5.500.000.$$


A fentiekre való tekintettel az ingatlan forgalmi értékét az értéknövelő és értékcsökkentő tényezők figyelembe vételével, valamint a helyben szokásos kialakult ingatlanárakkal összehasonlítva, a két megközelítés **súlyozott átlagát** véve:

5.500.000.- Ft.,
Azaz ötmillió-ötszázezer 00/100 forint
összegben javaslom elfogadni.

Megjegyzés: Jelen értébecslés változatlan műszaki és használati érték esetén 2018. augusztus 31-ig érvényes.

Mátészalka, 2018. 03. 07.

REDIVIVUSZ-M KFT.
 4700 Mátészalka, Hősök tere 1
 Adószám: 11256274-2-15
 Beszám: 67800027.11054440



















Vargha Ferdinánd
 Ingatlanforgalmi,
 Műszaki Szakértő

Nyilatkozat:

- A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értéknek meghatározására a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglalt módszertani elvek szerint – a hivatkozott jogszabály egyéb előírásainak figyelembe vételével – kerül sor.
- A termőföldnek minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értéknek meghatározására az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben foglalt módszertani elvek szerint – a hivatkozott jogszabály egyéb előírásainak figyelembe vételével – kerül sor.
- Összeférhetetlenség sem az Önkormányzattal, sem a megbízás tárgyával szemben nem áll fenn.
- Az értébecslő ellen, valamint az általa képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás.
- Az értébecslőt szakigazgatási szerv szakszerűtlen munkavégzés miatt írásbeli figyelmeztetésben nem részesítette.

REDIVIVUSZ-M KFT.
4700 Mátészalka, Hősök tere 1
Adószám: 11256274-2-15
12537-01-00000000-115-00000000





Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Mátészalkai Járási Hivatal
4701 Mátészalka Kőlcsey u. 2 Pf. 3.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/6537/2018

2018.03.06

HODÁSZ

Szektor : 53

Belterület 503 helyrajzi szám

4334 HODÁSZ Dózsa György utca 36.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat. t. jöv.

k. fill.

alrészlet adatai

ter. kat. jöv.

ha m2 k. fill.

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

0

1029

0.00

II. RÉSZ

9. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30623/1992.01.23

jogcím: átadás

jogállás: tulajdonos

név: HODÁSZ NAGYSZÉCSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

cím: 4334 HODÁSZ Petőfi utca 6

törzsszám: 15732509

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági célból került kiadásra. Másra nem
használandó.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Mátészalkai Járási Hivatal

4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3.

E-hiteles térképmásolat

2018.03.06 09:32:13

Helyrajzi szám: HODÁSZ belterület 503

Méretarány: 1 : 1000

Megrendelés szám: 7/238/2018

Térnyelvi kód: 15597300002018



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

KÖZIGALLÁS

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde**óvodavezető (magasabb vezető)**

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 15.- 2022. 08. 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Bem József utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakszerű törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Felsőfokú képzés, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, a nevelés-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, az Nkt. 66. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező szakmai program
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
- három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- részletes szakmai önéletrajz
- a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása (az iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai, stb.)
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július ^{2.} ~~16.~~

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy János polgármester nyújt, a 06-44/550-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hodász Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (4334 Hodász, Petőfi Sándor utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1114/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nkt., a Kjt. és Kormányrendeletben meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Hodász Nagyközség Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2018. április 2.
- www.hodasz.hu - 2018. április 2.





Hodász Nagyközségi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hodászi Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető és nappali ellátás vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.01.-202²~~2~~.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Dózsa György utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes, hatékony és gazdaságos működéséért felelős. Tervezi, szervezi irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és adminisztratív működését. Képviseli az intézményt, kapcsolatot tart mindazon intézményekkel, szolgáltató szervezetekkel, melyek a gondozói, gyermekvédelmi munka hátterét vagy kiegészítését jelenti. A beosztott dolgozói felett munkáltatói jogkört gyakorol.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerinti szakképesítés,
- szociális területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

- Kiváló szintű helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező szakmai program
- a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása (az iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai, stb.)
- részletes szakmai önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy János polgármester nyújt, a 06-44/550-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hodász Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (4334 Hodász, Petőfi Sándor utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1113/2018 , valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető.
- Személyesen: Nagy János polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4334 Hodász, Petőfi Sándor utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Hodász Nagyközség Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2018. március 19.
- www.hodasz.hu - 2018. március 19.

Kérelem Egyben fellebbezés

Hodász polgármesterének; valamint képviselőtestületének,

A mai napon lakástámogatásról szóló elutasító határozatukat megkaptam.

Mint ahul is volt kézműves Miklós elutasító levelet el fogadni nem tudom.

Füzi nersim feleségem gyógyreszkiváltásával 57.400 Ft. amit megkapunk, kellen, nyugdíjat nersik kifizetése után; nyugdíjunktól ma is 4.000 Ft. Ebből kell megélnünk.

1 hónapig. A feleségem 2014. januárjában agyinfarktus következtében lebecsült; mely miatt agyban fekvő beteg. Gyógykezelésére szorul, melyhez csatlakozom orvosi igazolattal.

Amióta feleségem agyban fekvő beteg lett; egyetlen egyszer sem kapott önkormányzattól támogatást. Nagyon nehéz körülmények közt élünk; kérem a fenti címmel, nevezetesen helyrehozandó károsítást és támogatást!

Rékum Miklós

Hely: 4334, Hodász;

Bartók Béla ut. 4.

2018. 03. 08.

HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2018. év 03. hó 12. -n	
Száma:	Melléklet:
666-2/2018.	
Előírat:	Ügyintéző:
	J. H. L.

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.,
Tel.: (44)550-026

Ügyiratszám: PH/666-1/2018.

PTR elbírálási azonosító: TT-0144095/2018/18-5489.

Tárgy: Települési támogatás elutasítása

Ügyintéző: Minárcsikné Hajdu Mária

HATÁROZAT

Rézműves Miklós (sz.: Hodász, 1950.02.25., an.: Rézműves Irén) 4334 Hodász, Bartók u. 4. szám alatti lakos települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásának megállapítása iránt benyújtott kérelmét

elutasítom.

Határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Hodászi Polgármesteri Hivatalhoz (címe: 4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet.

INDOKOLÁS

Rézműves Miklós kérelemmel fordult hozzám, hogy részére lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásainak támogatásához települési támogatást állapítsak meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2016. (II.25.) számú rendeletének 4. §-a értelmében „(1) A polgármester lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft), 65 évet betöltött egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint lakhatással kapcsolatos költséget 3 hónapnál nem régebbi, kiegyenlített számlával tud igazolni.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege a 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 11. §-a szerint 2008. január 01. napjától (jelenleg is) 28.500 Ft.

A kérelem elbírálása során megállapítást nyert, hogy Rézműves Miklós családjával él egy háztartásban, a család havi összjövedelme 171.035- forint.

A család egy főre jutó havi jövedelme 57.012.- forint, amely összeg meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, jelenleg 57.000.- forintot.

A fentiek figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.



Dr. Szabó Lajos
SZAOL Bt
4334. Hodász, Dózsa ut. 8

Beküldőkód: 150090050 Engedélyszám:

MÉDITOR 3

ORVOSI IGAZOLÁS

Név: Rézműves Miklósné 66 év
Szül.: 1951.11.27 Sz.n.: Balázs Piroska
TAJ: 065-714-650 A.n.: Lakatos Erzsébet
Lakcime: 4334. Hodász, Bartók B. út 4.

Rézműves Miklósné betegnek 2014-ben agyi infarctus
zajlott, azóta fekvő beteg, kezelés alatt áll.

SZAOL Bt.
Dr. Szabó Lajos
4334. Hodász, Dózsa György út 8
Taj: 065-714-650
Beküldőkód: 150090050
Engedélyszám: 15-00000000



2018.01.18.

Dr. Szabó Lajos

[Handwritten signature]

SZÖVE: KFT
4722 NYÍRMESGYÉSI
BAJCSY-TELINSZKY UTCA 4
Szondi-Ker Kft
4334 Hodász
Dózsa György út 5
ADÓSZÁM: 11498219-2-15

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 601300702 0006 00001

VEVŐ:
REZNOVES MIKLÓSNE
4334 HODÁSZ, BARTÓK B utca 4

AFA MEGNEVEZÉS	ERTÉK
----------------	-------

MENNY. ME. EGYSÉG

A00 OLICARD 40 MG RETARD KEM. 50X

1,00 DBZ + 384,00 Ft DBZ	384
[Normatív] F.ar: 1920,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 RUSOTEC 20MG FILMTABL. 30X	
1,00 DBZ + 494,00 Ft DBZ	494
[Normatív] F.ar: 2315,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 NORTIVAN HCT 100MG 25MG	
FILMTABL. 30X	
1,00 DBZ + 873,00 Ft DBZ	873
[Normatív] F.ar: 1531,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 TRENTAL 400MG FILMTABL. 100X	
1,00 DBZ + 3002,00 Ft DBZ	3 002
[Normatív] F.ar: 5002,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 YLLI 75MG FILMTABL. 30X	
1,00 DBZ + 875,00 Ft DBZ	875
[Normatív] F.ar: 875,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 MILGAMMA H LAGY KAPSZULA 100X	
200 DBZ + 8905,00 Ft DBZ	1 781
[Támogatott] F.ar: 8905,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

A00 MILGAMMA N LAGY KAPSZULA 100X	
200 DBZ + 8905,00 Ft DBZ	1 781
[Támogatott] F.ar: 8905,00	
VTSZ/SZJ: 3004	

24 781 9 190 Ft

SZESEN: 9 190 Ft

Nyugellatási utalvány szelvénye

ÖSSZEG

Forint

14585



11309374 002

ESEDEKESÉG
IDÉJE 2018. 02.
NYUGDÍJPOLYOSÍTÓ
IGAZGALÓSÁG

3407

PJ

Kézbesítés megkísérelve címzett értesítve

Vissza a feladónak

A visszaküldés oka
A visszaküldés okainak jelzései
a hátoldalon találhatók

Törzsszám

800-350 16

nyugellatási utalvány szeivenye

ÖSSZEG

Forint

45770



03140996 002

ESEDEKESÉG IDEJE 2018. 02.

NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG

3407

PJ

KEZELÉSI ELOJEGYZÉS

Kézbesítés megküldésével címzett értesítve

Vissza a feladónak

A visszaküldés oka
A visszaküldés okainak jelzésel
a hátoldalon található

Törzsszám

262-12017-2

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSA 2018.



Készült:

Az 1995. évi LVII. Tv.
A232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
és a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
előírásai alapján

Vezető tervező: Szél Sándor, MMK:01-11986

Jóváhagyta:

Nagy János
Polgármester

Bodnár Gáspár
igazgató
Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

2018. február

TARTALOMJEGYZÉK

1.	FELADATMEGHATÁROZÁS, ALAPOZÓ MUNKARÉSZEK	4
1.1.	Hodász Nagyközség általános jellemzői	5
1.2.	A Nagyközség vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológiai jellemzői	5
1.2.1.	A vízgyűjtő általános jellemzése	5
1.2.2.	Hidrometeorológiai jellemzők	11
1.2.3.	A települést érintő folyók, vízgyűjtők, vízfolyások, belvízcsatornák értékelő jellemzése.....	13
1.2.4.	A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások áttekintése	15
1.3.	A község vízkárok általi veszélyeztetettségének meghatározása	15
1.3.1.	Jellemző vízkár jelenségek, hidrometeorológiai és hidrológiai kockázatok.....	15
	<i>Helyi vízkár (kiszívófolyások/tavak árvizei).....</i>	<i>15</i>
1.3.2.	Hodász veszélyeztetettségi alapon történő besorolása, szabályozási környezet...	16
1.4.	Védművek és védekezési lehetőségek.....	17
2.	VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS FELADATAI	18
2.1.	Az elrendelés előzményei, információk	18
2.2.	Védekezési fokozatok	18
3.	CSELEKVÉSI PROGRAM	20
3.1.	A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások.....	20
3.2.	A védekezési időszak főbb feladatai	21
3.3.	A védekezés megszűnését követő főbb feladatok	21
4.	VÉDEKEZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜLI FELADATOK	24
4.1	Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások.....	24
4.2	A védképes állapot fenntartása	24
4.3	A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések	25
5.	KORÁBBI VÉDEKEZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÉRTÉKELÉSE.....	26
6.	SZÖVEGES, TÁBLÁZATOS MELLÉKLETEK.....	27
7.	SEGÉDLETEK	44
	Nyúlgát építése	54
	Föld nyúlgát átázás elleni védelme	55
8.	RAJZMELLÉKLETEK	56

1. FELADATMEGHATÁROZÁS, ALAPOZÓ MUNKARÉSZEK

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) pontjában rögzíti a települési önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a település önkormányzatának dolga a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és települési vízkárelhárítás ellátása.

A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében az árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornába való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.

Ennek műszaki feladatai az alábbiak:

- felkészülés a védekezésre
- a védekezés
- a védekezés megszűnését követő intézkedések.

Jelen dokumentáció Hodász Nagyközség belvízvédekezéséről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján összeállított helyi vízkár-elhárítási terve.

A települési vízkár-elhárítási tervdokumentáció hangsúlyozottan a lakott belterületek védelme érdekében szükséges információkat, utasításokat, rendelkezésre álló erőforrásokat, kapacitásokat és fejlesztési lehetőségeket tárgyalja. A terv jogszabályi, eljárási és műszaki információkat egyaránt tartalmaz a hatékony beavatkozásokhoz szükséges részletezettség szintjén.

A tervet az illetékes vízügyi igazgatóság hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell jegyezni, illetve ha nem történt változás, akkor ezt a tényt kell rögzíteni, és erről is értesíteni kell az illetékes vízügyi igazgatóságot.

A tervben foglaltak hivatalosan képviselik a polgármester, mint védelemvezető álláspontját a szintektől függő bevédelési szándékról, a védekezés tényéről.


A terv legfőbb célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést.

1.1. Hodász Nagyközség általános jellemzői

Hodász település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, Budapesttől 300 kilométerre, Nyírbátor és Mátészalka között. Népessége mintegy 3500 fő. Hodász nagyközség a Nyírség Déli részén, a Mátészalkai járásban található.

Hodász határos Kántorjánosi, Ór, Jármi, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Nyírcsászári, Nyírdersz településekkel.

A település megközelíthető az M3-as autópályáról Mátészalka felé leágazó 49. számú főútról valamint a 471.-es főútról.



Hodász Nagyközség földrajzi elhelyezkedése

1.2. A Nagyközség vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológiai jellemzői

1.2.1. A vízgyűjtő általános jellemzése

A település a 44. sz. Kraszna bal parti belvízrendszer és a 46. sz. Nyírségi belvízrendszer területén helyezkedik el.

44. sz. Kraszna bal parti belvízrendszer természetföldrajzi adottságai

A terület nyugati-délnyugati részén jellemző nyírségi táj képe az öblözet északkeleti és keleti széle felé fokozatos lejtéssel közel síkvidékvé változik. A déli részen erősen tagolt közel északkelet-délnyugati vonulatú szélérozíó alakította homokdombok és jól termő völgyek váltakoznak.

A dombok közötti völgyek víztelenítését a kiépített csatornahálózat biztosítja. A terep keleti irányú lejtése lehetővé teszi, hogy a csatornába, főfolyásokba összegyűjtött felszíni vizek a Krasznába jussanak.

A Kraszna Börvely és Mérk-Vállaj községek között lép Romániából magyarországi területre, és Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába. Befogadója a Kraszna bal parti dombvidék felszíni vizeinek, amelyek közül a legfontosabbak: Csanálosi-folyás, Károlyi-folyás, Bódvaj patak, Meggyes-Csaholyi-főfolyás.

A Kraszna bal parti mellékvízfolyások - a nyíri főfolyásokkal együtt - sajátosok területünkön, mivel az Igazgatóság működési területén eredő vízfolyások közül csak ezeket tekinthetjük többé-kevésbé természetes vízjárásúaknak.

A vízgyűjtő nyugati és déli szélén 150-165 m.B.f. magasságú terep kelet-északkelet felé fokozatosan 110-115 m.B.f. magasságra csökken.

Jellemző terepmagasságok a Kraszna mentén az országhatárnál 114-115 mBf, a torkolatnál, Vásárosnaménynál 109-110 mBf. A Nyírségi vízválasztó D-i részén Nyírbélteknél 150-160 mBf, Nyírbátornál 160-166 mBf, É-i részén Pusztadobosnál 125-130 mBf.

46. sz. Nyíri belvízrendszer

A belvízrendszer területe dombos, dél-észak felé húzódó völgyekkel. A 7 fő völgyben lévő főfolyások gravitációsan vezetik a vizeket a Lónyay-főcsatornába, amely a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt végig töltésezett. A Lónyay-főcsatornába torkolló főfolyások torkolati szakaszai szintén töltésezettek. A töltések közötti mélyártérről 7 db szivattyútelep - a gravitációs átvezetés is biztosított - emeli be magas befogadói vízállás esetén a belvizeket. A csatornasűrűség $0,78 \text{ km/km}^2$. A belvíz a mélyebb fekvésű völgyekben és a Lónyay-főcsatorna melletti ártéri területeken okoz gondot, a többi helyen inkább csapadékhiány jelentkezik. A rendszer meghatározó létesítményei a főcsatorna mellett a belvizek felfogását és tározását szolgáló hat db állandó tározó (Vajai, Rohodi, Leveleki, Harangodi, Császárszállási és a Nagyréti), melyek mellett vésztározók segítik a belvizek visszatartását

Talajadottságok

44. sz. Kraszna bal parti belvízrendszer talajadottságai

A terület talajának nagy részét - mintegy 65%-át - a savanyú, humuszban szegény homok képviseli.

A Kraszna mentén kitűnő vályog és öntésiszap, illetve agyagtalajok találhatók, amelyek a terület 12%-át teszik ki.

Pusztadobos és Vitka községektől délre savanyú, de humuszban gazdag homoktalajok találhatók, amelyek az összterület 3-4%-át teszik ki.

A déli részen foltokban ugyan, de jelentős (mintegy 20%) területet foglalnak el a meszes, változó humusztartalmú homoktalajok.

Talajfizikai osztályozás szerint 70-80%-ban homok, 10%-ban homokos vályog, a többi agyagos vályog, agyag. Vízgazdálkodási tulajdonságaik alapján többségükben jó vízbefogadó képességű, vízáteresztő talajok. Kötöttebb talajok a Kraszna mentén találhatók.

46. Nyírségi belvízrendszer talajadottságai

A felszíni vizekben szegény talaj középkötött, homokos részeken laza szerkezetű, jórészt savanyú futóhomok feltalajú, nagy mélységben homok altalajú. A buckákon túlnyomó részben gyengén kilúgozott, kovárványos barna erdőtalajokat, kisebb mértékben futóhomok található. A laposabb területek kissé iszaposabb, agyagosabb réti homoktalajok képződtek.

A területen ötféle talaj váltogatja egymást, melyek a következők:

- televényben szegény, a szél által mozgatható homok,
- televényben gazdagabb szürke, vagy barnás színű homok,
- televényben gazdag fekete homok,
- löszös üledékből alakult televényes vályog,
- szikes talajféleségek.


Talajfizikai osztályozás szerint túlnyomórészt homok (90 %), de a dombok közötti mélyebb részeken vályogtalajok is vannak, vízgazdálkodási tulajdonságaik alapján jó vízáteresztő-képességű, gyengén víztartó talajok a jellemzőek.

Talajvíz viszonyok

44. sz. Kraszna bal parti belvízrendszer talajvíz viszonyai

Az alábbiakban 11 kút alapján vizsgáltuk a belvízvédelmi szakasz területének talajvíz sokéves jellemzőit (az adatok perem alatti vízszintekre vonatkoznak):

Kút törzsszáma	Talajkút	Terep magassága (mBf)	Perem magassága (mBf)	LNv (cm/év)	Átlag (cm)	LKV (cm/év)
1624	Nyírcsászári	148.19	148.338	170/80	367	547/96
1627	Terem	127.40	128.19	326/81	445	571/54
1630	Mérkvállaj	121.15	121.12	303/11	425	555/09
1644	Nyírbétek	153.63	154.245	269/10	393	525/15
3052	Nyírgelse	153.69	154.135	256/11	386	549/15
3453	Nyírparasznya	129.77	130.317	233/00	413	600/15
3669	Encsencs	135.40	153.35	123/10	350	473/95
3670	Mátészalka	118.18	118.76	74/06	128	191/92
3826	Fábiánháza	124.00	124.711	491/11	603	705/15
3847	Bátorliget	137.48	137.904	88/10	218	333/15
4626	Mátészalka	122.67	122.966	26/10	113	242/15




A belvízvédelmi szakaszon az átlagos talajvízszint perem alatt: 349 cm (11 db talajvíz figyelő kút sokévi átlagos vízszintjeinek átlaga)

46. Nyírségi belvízrendszer talajvíz viszonyai

Az alábbiakban 6 kút alapján vizsgáltuk a belvízvédelmi szakasz területének talajvíz sokéves jellemzőit (az adatok perem alatti vízszintekre vonatkoznak):

Kút törzsszáma	Talajkút	Terep-magasság [mBf]	Perem-magasság [mBf]	LKV [cm/év]	Átlag [cm]	LNV [cm/év]
1583	Baktalórántháza	127,13	127,605	451/15	336	229/81
1620	Nyirgyulaj	146,98	147,343	611/95	466	294/67
1622	Kántorjánosi	146,55	147,184	694/96	574	372/11
1623	Vaja	138,66	139,506	483/15	310	120/80
3048	Nyiribrony	108,79	109,294	318/15	180	69/10
4237	Ófehértó	139,02	139,295	829/15	716	622/11

A belvízvédelmi területen az átlagos talajvízszint perem alatt: -430 cm (6 db talajvíz figyelő kút sokévi átlagos vízszintjeinek átlaga).



A homokdombok alatt a talajvíz kedvezőtlenül mélyen, a völgyek alatt, valamint a Lónyay-főcsatornába torkolló főfolyások környezetében lévő mélyártéri részeken kedvezőtlenül magasan található.

Éghajlat

A Kraszna bal parti belvízrendszer

Az éghajlat mérsékelt, szárazföldi, atlanti és mediterrán hatású. Ez az éghajlati körzet minden éghajlati elem tekintetében szélsőséges, szárazságra hajlamos: hőmérséklet változékonysága, csapadék szeszélyessége, bizonytalansága itt a legnagyobb. A belvízhullámokat is kiváltó nagy kiterjedésű, hosszabb esőzéseket okozó szinoptikai helyzetek: a Centrum típus és a vonuló mediterrán típus.

A Nyírség belvízrendszer

A terület a Nyírség középső részén helyezkedik el. Ez az éghajlati körzet minden éghajlati elem tekintetében szélsőséges, szárazságra hajlamos: hőmérséklet változékonysága, csapadék szeszélyessége, bizonytalansága itt a legnagyobb. A Nyírség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legérdekesebb földrajzi tájegységén található. Vízgazdálkodási tevékenységünkre szélsőségek jellemzőek, itt ugyanis a belvizek gyorsan levonulnak, ugyanakkor a nyári vízhiányos időszakban itt a legnagyobb az igény a természetes vízkészletre. A szélsőséges vízjáráshoz rendkívül összetett és szélsőséges meteorológiai viszonyok is társulnak.

Növény- és állatvilág

A természetes növénytakaró a nyír és a tölgy volt, ám napjainkra csak a Nyírség területének 10-12%-án található tölgyerdőket, helyette jellemző az akác. A természetes vegetáció csökkenésének oka elsősorban a mezőgazdasági termelés.

A Nyírség növényzete az Eupannonicum flórávidékbe, azon belül is Nyírségense flórájárásba tartozik. Jellemző társulások:

Erdőtársulások: tölgy-köris-szil ligeterdők, fűz- és égerlápok, pusztai tölgyesek, gyöngyvirágos tölgyesek

Nyílt társulások: homokpusztagyepek, rétek, homoki legelők

Lágyszárúak: nádfélék, tözegeper, magyar kökőrcsin, debreceni csormolya, réti angelica

A Nyírség területén is jellemzőek a Magyarországon elterjedt vadak: őz, vaddisznó, róka. Rágcsálói a mezei nyúl, ürge, hörcsög, egérfélék, valamint jellemzőek a kis termetű ragadozók, például görény, nyest, hermelin. A vízparti területeken jellemzőek a vízi életmódhoz kötődő állatok: vízimadarak, vidra, halak, békák. Különlegessége a bátorligeti fauna, mely jégkorszaki maradványelemeket tartalmaz, pl. elevenszülő gyík.

Vízrajz

A terület terepesésének iránya ÉNY - DK-i. Belvíztől a bel, illetve a külterület sem veszélyeztetett.

A község belterületét közvetlenül érinti a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Meggyes-Csaholyi- főfolyás, mely a község felszíni vizét képes fogadni.

A község külterületén húzódik a szintén a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Komoróczi-csatorna és a Jóértói-szivárgó.

A település északi részén húzódik az önkormányzati tulajdonú Belsőégi csatorna.


A csatornák az öblözetre jellemző 20 l/sec/km^2 fajlagos vízhozamra lettek kiépítve. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége a térségre jellemzően nem kielégítő. Meg kell vizsgálni az eddig megépült vízrendezési művek összhangját, valamint a magas vízállású területek talajvízszint süllyesztésének lehetőségét.

Hodász község vízrajza

Természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 15.§. alapján természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

Hodász Nagyközség területén természetvédelmi és NATURA2000 területek nem találhatók.



www.geo.kvvm.hu/tir


1.2.2. Hidrometeorológiai jellemzők

Hodász nagyközségben nincs hidrometeorológiai állomás, ezért a hidrometeorológiai elemek vizsgálatát az öblözet vagy a környező műszerkeres állomás adatai által valósítjuk meg.

A csapadékmérő állomások észleléseinek feldolgozása alapján a sokéves havi és éves csapadékokat, valamint a szélső értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉVES
ÁTLAG (mm)	38	38	34	42	62	79	67	56	45	42	46	51	600
MAX/Év	108 1979	149 1999	148 2013	111 1989	163 1997	233 1974	221 2010	188 2005	207 1996	190 1974	153 1965	172 2010	1363 2010
MIN/ÉV	4 1964	0 1976	0 1974	1 2007	11 1990	6 2003	2 2006	2 2012	0 1986	0 1965	0 2011	0 1972	342 2011

Ha az öblözetet tekintjük, a legnagyobb éves csapadékokat 2010- ben mérték Nyírbátorban (1363 mm). A legkisebb éves csapadékokat 2011- ben mérték Ágerdömajor állomáson (342 mm).



Az utóbbi évek közül a 2010- es év volt a legcsapadékosabb, aztán öt kevésbé csapadékos év következett, amikor is az éves csapadék összege nem érte el a sokéves területi átlagot (600 mm). A 2016-os év sokéves átlag feletti csapadékokat hozott. Ezt az alábbi táblázat adatai is szemléltetik. Az adatok a keletnyíri állomások átlagos havi és éves csapadékadatait tartalmazzák:

- Mátészalka 1950-2016
- Nyírbátor 1950-2016
- Bátorliget 1961-2011
- Ágerdömajor 1950-2016

Év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉVES
2010	51	62	36	62	148	105	179	83	114	16	79	130	1064
2011	42	23	38	18	34	34	101	29	14	11	1	57	400
2012	31	37	3	32	65	80	60	3	36	34	40	73	492
2013	46	54	142	49	67	58	34	18	32	35	32	4	572
2014	51	47	19	12	64	28	146	46	23	74	13	31	554
2015	48	17	19	22	57	33	31	29	51	68	57	8	440
2016	57	78	18	19	51	112	94	39	48	86	55	8	663

Hóadatok

A rendelkezésre álló 50 idényben a területen végzett hórétegre vonatkozó észlelések és mérések alapján megállapítható, hogy:


- Hóréteg kialakulása a november- márciusi időszakra tehető, de a legtöbb hó általában januárban és februárban halmozódik fel
- A hóborítás napok száma az öblözetben átlagosan 43. Éves bontásban ennél jóval több is lehet, hiszen például az 1963- 1964- es tél folyamán 105 nap volt Ágerdömajorban, 99 nap volt Bátorligeten az 1975- 1976- os hóidényben, 96 nap volt Mátészalkán az 1986- 1987-es idényben, 89 nap volt az 1975- 1976- os hóidényben Nyírbátorban, viszont volt néhány szezon, amikor nem alakult ki mérhető hóréteg.
- Mivel Hodászon nincsen észlelés, a közeli Mátészalka adatait használjuk. Ez alapján a sokéves közepes hóvastagság 7,9 cm (ez a mérhető hóréteg vastagságának átlaga), a maximális éves közepes hóvastagság 24,5 cm, melyet az 1986- 1987-es idényben regisztráltak. Mátészalkán a valaha mért legnagyobb hóvastagság 60 cm, amelyet az 1986- 1987- es idény februárjában mértek.

Léghőmérséklet

A jellemző területi átlagos és szélső léghőmérsékleti adatokat Fehérgyarmat állomás adatai (1965- 2016) alapján határoztuk meg (mivel a Keletnyír öblözetben nincs léghőmérséklet mérő állomás):

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉVES
ÁTLAG (°C)	-1,4	0,6	5,4	11,2	16,8	20,0	21,7	20,9	16,1	10,3	4,8	0,2	10,6
MAX/ Év	3,7 2007	6,2 2016	9,5 2014	14,8 2009	20,4 2003	22,7 1979	24,6 2002	25,2 2015	19,2 1967	16,3 1966	8,3 2013	3,5 1982	12,8 2014
MIN/ Év	-6 1985	-6,8 1985	0,2 1987	7,3 1997	12,8 1980	16,8 1974	17,6 1979	18 1976	12,6 1996	7,2 1997	-0,9 1988	-5,4 1998	8,5 1980

Fehérgyarmaton a sokéves átlagos léghőmérséklet 10,6 °C, a sokéves maximumot 2014- ben mérték, 12,8°C-t, a sokéves minimumot, 8,5°C-t 1980- ban.



A léghőmérséklet éves átlagai az utóbbi években sokéves átlag feletti értékeket mutatnak.


A havi és éves léghőmérsékleti átlagok (°C) 2010-2016 között Fehérgyarmat állomáson:

Év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Éves
2010	-1.7	1.3	5.7	11.8	16.6	20.3	22.8	22.1	15.0	7.6	8.3	-0.4	10.8
2011	-0.3	-1.3	6.0	13.0	17.6	21.7	21.6	22.6	18.9	9.3	1.5	3.1	11.1
2012	0.3	-4.6	6.3	13.0	17.9	21.8	24.6	22.8	18.8	11.4	7.0	-0.2	11.6
2013	0.3	3.6	4.6	13.2	18.1	21.6	22.8	23.2	14.8	12.4	8.3	1.2	12.0
2014	2.7	4.2	9.5	13.6	17.3	21.1	23.4	21.6	18.1	11.8	6.6	3.1	12.8
2015	1.4	1.9	6.9	11.4	17.0	21.4	24.3	25.2	18.7	10.7	6.1	3.4	12.4
2016	-1.4	6.2	6.8	13.5	16.9	21.7	22.5	21.3	17.8	9.0	4.1	-1.9	11.4

Az uralkodó szélirány észak-keleti és dél-nyugati.

Napfénytartam meghatározására Vámosoroszi műszerkeres törzsállomás adatait használjuk.

1963- 2016 közötti adatok alapján átlagosan 1858 a napfényes órák száma. A sokéves maximumot, 2146 órát 2000-ben, a sokéves minimumot, 1596 órát 1980-ban mérték.



A párolgás mérése Vámosoroszi állomáson, az év vegetatív periódusában (IV-X. hónapban) „A”-típusú mérőkádban történik. A területre jellemző párolgás adatokat az állomás 1969- 2016 közötti adatsora alapján határozzuk meg.

Az éves átlagpárolgás 636 mm. A maximális értéket, 847 mm-t 2012-ben, a minimális értéket, 468 mm-t 1980-ban mérték. A legnagyobb párolgás július hónapban van, havi átlagértéke 130 mm.

1.2.3. A települést érintő folyók, vízgyűjtők, vízfolyások, belvízcsatornák értékelő jellemzése

A község belterületét közvetlenül érinti a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Meggyes-Csaholyi- főfolyás.

A nagyközség külterületén húzódik a szintén a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Komoróczi csatorna és a Jóértói szivárgó.

Önkormányzati kezelésű csatornák

Az önkormányzati kezelésű külterületi vízfolyások vízhozamainak számításai a Chezy-Manning összefüggés alapján készültek:

$$Q = A \times v_k$$

(Q =vízhozam m³/s, A =átfolyási felület, v_k =szelvény - középsebesség)

$$R = A/K$$

(ahol R =hidraulikus sugár, K =nedvesített terület)

$$V_k = C \times (R \times I)^{1/2} / C = 1/n \times R^{1/6} /$$

(ahol n =Manning féle meder-érdességi tényező, I =mederfenék esése (m/m), C pedig a számított sebességtényező)

Vízfolyás	Szelvénytávolság	Esés	Fenéksh.	Vízmélység	Vízhozam
0137 hrsz	0+010	0,0002	1,0	70 cm	0,5 m ³ /s
0137 hrsz	1+200	0,0002	0,5	100 cm	1,1 m ³ /s
015 hrsz	0+500	0,0008	0,5	90 cm	0,73 m ³ /s
015 hrsz	1+150	0,0008	0,5	100 cm	1,5 m ³ /s
016/23 hrsz	0+010	0,0001	1,0	200 cm	4,95 m ³ /s
016/23 hrsz	0+150	0,0001	1,0	150 cm	2,56 m ³ /s

(H-1, H-2, H-3 jelű hossz-szelvényeken jelölve)

Az önkormányzati kezelésű külterületi csatornákat az Önkormányzat rendszeresen kaszálja, cserjézi. A csatornák esése azonban nem mindenhol megfelelő, van ahol pangó vizek alakulnak ki. A belterületről érkező vizeket a külterületre kivezeti, de egyes helyeken a nem megfelelő kereszt-szelvényi kialakításnál kisebb elöntés alakul ki (015 hrsz 0+200-0+300 km szelvények között).

A megfelelő karbantartottság eléréséhez szükséges a külterületi csatornák kotrása.

A csapadékvíz elvezető csatornák állapota

A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése a 70-es években történt, több zárt csatorna is épült, de ezek beszakadtak eltömödtek, nem működnek.

A meglévő árkokat az Önkormányzat iszapolja.

1.2.4. A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások áttekintése

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornák minden évben kaszálva vannak, belvízelvezető funkciójukat betöltik.

Az Önkormányzati kül- és belterületi csatornák kaszálása folyamatos.

1.3. A község vízkárok általi veszélyeztetettségének meghatározása

Síkvidéki területeken a természeti jelenségek térbeli és időbeli eloszlása csaknem azonos, általában jelentősebb különbségek csak egymástól nagy távolságban jelentkeznek, de helyi záporgócok itt is kialakulhatnak.

A helyi vízkár kialakulása szempontjából döntő jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz egyrészt beszivárog a talajba, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területeken összegyűlik. A csapadék halmazállapotától és hevedésétől, a hőmérsékleti viszonyoktól függ a helyi vízkárveszély nagysága.

1.3.1. Jellemző vízkár jelenségek, hidrometeorológiai és hidrológiai kockázatok

Helyi vízkár (kiszivárgások/tavak árvizei)

Vízkárt kiváltó jelenségek

A téli-tavaszi helyi vízkárt kiváltó jelenségek:

- a téli időszak alatt felhalmozódott hó mennyiség gyors olvadása
- tartós esőzés a gyors hóolvadás idején
- a felszíni lefolyást gyorsító és a beszivárgást gátló talajfagy.

Súlyosbítja a helyzetet a különböző jelenségek egybeesése.

A nyári helyi vízkárt kiváltó jelenségek:

- a vízgyűjtő területre hulló átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék
- a vízgyűjtő területre hulló rövid idejű, nagy intenzitású csapadék.


Mind a téli-tavaszi, mind a nyári évszakokban igen veszélyes a magas talajvízállás. A tartósan magas talajvízállás következtében a talajok vízbefogadó képessége jelentősen csökken, és így a felszínen lefolyó, kárt okozó víz mennyisége megnő.

A települések mikrodomborzati viszonyai miatt a káros vizek levonulása igen lassú folyamat. A vízelvezető nyílt csatornahálózat kisesésű, ezért a kialakult nyíltfelszínű elöntések tartósan a területen maradhatnak. A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozódott hótömeg gyors olvadásakor alakulhatnak ki, ha az olvadást tartós esőzés is kíséri. Az esetlegesen keletkező elöntéseket jelentősen növelheti a fagyott talaj. Szélsőséges hidrometeorológiai helyzet következtében nagy területeket érhet tartós elöntés.



Hodász Nagyközség szerkezete a II. Katonai felmérés térképére illesztve

1.3.2. Hodász veszélyeztetettségi alapon történő besorolása, szabályozási környezet



A FETIVIZIG belvízzel veszélyeztetett területei

A belvíz veszélyeztetettség mérőszáma (BV-mutató) többféle kapcsolat vizsgálatára is felhasználható. Számításokat végezhetünk arra vonatkozóan, hogyan függ a BV-mutató a vizsgált térség természeti adottságaitól. Ezek szerint az Alföld belvízrendszerei eltérő veszélyeztetettségének kialakulásában legnagyobb szerepe a talajnak és a talajvíz mélységének van. A BV-mutató kiszámításával olyan területek belvízi veszélyeztetettségét is meghatározhatjuk, ahol nem állnak rendelkezésre előntési adatok, másrészt előre jelezhető, hogy

a belvízképződésre ható emberi beavatkozások milyen mértékben változtatják meg a belvízi veszélyeztetettséget.

A belvízzel veszélyeztetett területek lehatárolása 4 kategória szerint történik:

- belvízzel alig veszélyeztetett terület
- belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület
- belvízzel közepesen veszélyeztetett terület
- belvízzel erősen veszélyeztetett terület

A belvíz veszélyeztetettség mérőszáma (BV-mutató) alapján **Hodász nagyközség a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területek közé sorolható.**

1.4. Védművek és védekezési lehetőségek

A község nem rendelkezik belvízvédelmi művel.

Belterületen a csapadékvíz az alábbi helyeken okoz elöntést, főleg az utakon, a lakóházak belvízbetörése nem jellemző:

- Liszt Ferenc utca 458, 374 hrsz-ú részen
- Dózsa György út 847/2 hrsz területen
- Bajcsy-Zsilinszky utca végén
- Bem József utca 20-24. házszaomok
- Mórícs Zsigmond utca 14-46. házszaomok

A nagy mennyiségű csapadék ezeken a területeken nem tud elfolyni, így szívatyúzással távolítja el az Önkormányzat az utcáról a vizet.

2. VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS FELADATAI

2.1. Az elrendelés előzményei, információk

Az egyes védekezési fokozatok elrendeléséért a település polgármestere, mint helyi védelemvezető a felelős. A megfelelő időben történő elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket, a kialakult árhullámok esetében a jellemző és meghatározó vízmérce állásokat, az egyes folyószakaszok mentén kialakuló elöntés viszonyokat (különös tekintettel a nyílt ártéri szakaszokon, települési körtöltések esetén). Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vízkárelhárításhoz segítséget nyújtó szervezetekkel a kialakult és várható árvízi helyzettel kapcsolatban (VIZIG, Polgárvédelmi Kirendeltségek). A település vízkár-elhárítási készültségének elrendelésében jó támpont a mértékadó vízmérce alapján a VÍZIG kezelésű árvízvédelmi szakaszokra elrendelt I., II., III. fokú árvízvédelmi készültségi szintek folyamatos figyelemmel kísérése. A településeknek nem minden esetben kell készültségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos nagyságú –tetőző árhullámok esetén védekezési kényszer nem feltétlenül jelentkezik, de a védekezésre való intenzívebb felkészülés érdekében a készültségi fokozatok korábbi elrendelésére is sor kerülhet, a szakemberek által – tapasztalatok, vagy mérések alapján - meghatározott és előre jelzett vízállástartomány értékeknél.

A helyi vízkárelhárítás feladatait így a védekezési fokozatok elrendelését is a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal (VIZIG), polgárvédelmi kirendeltséggel és vízgazdálkodási társulattal rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. (Az elrendelés szükségességének, a káresemények bekövetkezésének fő oka a nagycsapadékok által hirtelen kialakuló árhullámok)

2.2. Védekezési fokozatok

A védekezési fokozatok általánosságban:

- I. fok felkészülés, irányítás szervezése
- II. fok kisebb beavatkozások
- III. fok intenzív védekezés

A településeknek nem minden esetben kell készültségi fokozatot elrendelni, hiszen bizonyos nagyságú csapadék tevékenység esetén a védekezési kényszer nem feltétlenül jelentkezik, de a védekezésre való intenzívebb felkészülés érdekében a készültségi fokozatok korábbi elrendelésére is sor kerülhet.

- a) Tartósabb védelmi vonal (pl.: víztartó depónia) esetében: geodéziai mérések alapján meg kell határozni a település területén lévő depóniák szükséges magasításának mértékét. Termett talajon reálisan 50 cm-magasságú ideiglenes védmű kiépítésére alkalmasak az önkormányzatok gyakorlati tapasztalatok alapján.
- b) Az indulókészlet meghatározása: helyi vízkár elleni védekezés esetében célszerű a teljes védelmi eszköz anyag igény legalább 1/3-ával rendelkezni.
- c) Szivattyúk telepítése a kijelölt helyekre és üzemeltetése.

A település belterülete (emberi élet és vagyonvédelem) érdekében végrehajtott irányított vízkivezetés következtében keletkezett károkat a beavatkozást elvégzőnek kell helyreállítani és a kártalanítás szabályai szerint a másnak okozott károkat megtéríteni.

Minden irányított vízkivezetés esetén a szétterülő víz lokalizációs lehetőségeinek biztosítására és környező települések védelmi munkáinak összehangolására a vízkárelhárításért felelős VIZIG engedélyét meg kell kérni, továbbá egyeztetni kell a Helyi Védelmi Bizottsággal és az előtéssel érintett területtulajdonosokkal/használókkal.

Feladatok a helyi-vízkárelhárítás egyes fokozataiban (jogszabály szerint):

-I. fokú vízkár-elhárítási készültség (figyelőszolgálat, felkészülés)

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata 60 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mélyfekvésű település-részekén kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen elöntési helyzet várható.

-II. fokú vízkár-elhárítási készültség (kisebb védekezési beavatkozások)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, ugyanakkor a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

-III. fokú vízkár-elhárítási készültség (fokozott védekezés)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak, középületek, ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi létesítmények, utak állagát vízkár fenyegeti. A csapadékvíz elvezető csatornák, útárkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A helyi vízkárelhárításról naplót kell vezetni, rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének időpontját, a végzett munkákat és azok részletes leírását.

Megjegyzés: Az elvégzendő feladatokat és a teendő intézkedéseket a település adottságainak, helyi sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.

Fontos felhívni a védekezők figyelmét, hogy a szivattyúzás intenzitását, időtartamát szakember bevonásával szabad meghatározni! (Célszerű teljes mértékben kerülni a pincéből való szivattyúzást!)

3. CSELEKVÉSI PROGRAM

A védekezés felelős vezetője a Polgármester, mint védelemvezető vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető) aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti.

A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segítik. Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik.

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a végrehajtás számon kérője, döntései szakmai megalapozására kérheti a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét.

A Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem veszi át a Védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén kiépített víztartó létesítményeken az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

A védekezési időszak feladatait képezik:

- A védekezésre való felkészülés
- Az operatív védekezés
- A védekezés megszűnését követő intézkedések

3.1. A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások

- Tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és hidrológiai helyzetről (www.omsz.hu, www.met.hu; www.vizugy.hu)
- A vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban el kell végezni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását.
- Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotának ellenőrzése, és a szükséges preventív jellegű beavatkozások elvégzése
- Medrek és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében
- A medrekből a víz levezetését gátló akadályok eltávolítása
- A beavatkozási helyeket és védvonalakat megközelítő utak járhatóságának biztosítása
- Védelmi eszközök- (világító eszközök, kéziszerszámok, stb.), anyagok (homokzsák, homok, fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) meglétének ellenőrzése
- Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése
- Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása
- Vízyűjtőn elhelyezkedő ipari, mezőgazdasági és vízgazdálkodási létesítmények riasztási, értesítési, kárelhárítási terveinek áttekintése, kapcsolódó intézkedések megfogalmazása
- **Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása.**

3.2. A védekezési időszak főbb feladatai

- tájékozódás a kialakult és várható vízkár-elhárítási eseményekről, az előre jelzett tetőző vízszintekről és a várható elöntési helyzetekről (www.vizugy.hu, www.omsz.hu, www.metnet.hu; VIZIG Vízkár-elhárítási Központi Ügylet, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /KATVED/),
- a készültségi fokozat elrendelése, figyelőszolgálat megszervezése,
- az érintett lakosság, az államigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása,
- védelmi napló vezetése, események dokumentálása (műszaki-gazdasági) és jelentések elkészítése,
- a vízkár-elhárítási szervezet bemozgósítása és kirendelése,
- a munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás, logisztika, üzemanyag, WC, oltások stb.)
- baleset és munkavédelmi oktatás,
- védekezési beavatkozások végrehajtása, (vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján)
- szükség esetén műszaki és technikai segítségkérés (VIZIG; KATVED)
- ha valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége a MENTÉS –KIÜRÍTÉS megszervezése (KATVED).

3.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok

- A védekezés során kialakított ideiglenes védművek felmérése, dokumentálása, átvezetése a védelmi tervbe
- Állandó vagy megmaradó védvonalak felülvizsgálata és helyreállítása
- Az ideiglenes védművek visszabontása (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, deponálás stb.)
- Védelmi eszközök, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet visszapótlása
- Védekezési költségek elszámolása
- Összefoglaló jelentés készítése
- Védekezési tapasztalatok kiértékelése, fejlesztési igények megfogalmazása
- A vízkár-elhárítási terv aktualizálása (tetőző vízszintek, beavatkozási helyek, elöntési határvonalak, eszköz anyag igény-korrekció stb.)

Fertőtlenítés

Kézfertőtlenítés

Ha a kézen látható szennyeződés van, vagyis láthatóan piszkos a kéz, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Egyébiránt a kéz fertőtlenítéséhez bármely, a kereskedelmi forgalomban kapható, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével rendelkező kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Az engedély számát – amely az „OTH” betűkkel, illetve a 2011. július 1-je után engedélyezett szerek esetében „JÜ” betűkkel kezdődik, majd számokkal folytatódik – a termék címkéjén fel kell tüntetni. Az OTH engedély kiadását minden esetben megelőzi a termék hatékonysági vizsgálata.

Alkalmazható fertőtlenítőszer: minden, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kéz- és bőrfertőtlenítő szer (pl. Clarasept folyékony szappan, Clarasept törlőkendő, Innosept, Klinico-sept, Mollysept).

Ha a helyszínen nem áll rendelkezésre a szappanos kézmosásra alkalmas víz, akkor a különböző alkoholos kézfertőtlenítő készítmények is megoldást nyújthatnak a nem látható szennyeződések eltávolítására. Ebben az esetben az adott termék felhasználási útmutatója szerint kell eljárni, a kézfertőtlenítési idő készítménytől függően általában fél perc és egy perc között mozog.

Textíliák fertőtlenítése, fertőtlenítő mosás

A fertőtleníteni szükséges textíliákat kb. egy óra időtartamra kell beáztatni 2 százalékos hypós oldatba, ami 5 liter vízhez 1 deciliter hypót adagolva készíthető el. (Az eljárás a színváltozást okozhat!) A beáztatás után a ruhák, szövetanyagok mosószerezrel a szokásos módon moshatók. A beáztatáshoz szükséges oldat Flóraszeptből is előállítható, 1 evőkanál Flóraszept mosóport adagolva 1 liter vízhez 1 százalékos oldat készíthető. A beáztatáshoz fél óra szükséges, ezt követően szintén a szokásos módon moshatók a textíliák. A nem mosható szövetanyagokat, ruhákat (pl. bútorkárpit, szőnyeg) 1 százalékos Flóraszept oldattal kell átkefélni és hagyni megszáradni. (A szín elváltozása ebben az esetben is lehetséges!)

Mosógépben történő mosás esetén elsősorban a 90-95 Celsius fokos mosási programokat ajánlatos választani.

Fertőtlenítő mosogatás

Az evőeszközöket, étkezszereteket, edényeket, poharakat első lépésben a hagyományos módon kell elmosogatni, ezt követi a fertőtlenítés. Ehhez 1 százalékos hypós oldatban (0,5 deciliter 5 liter vízhez) 10 percig vagy pl. az Ultra fertőtlenítő tisztítószer 1 százalékos, 40 Celsius fokos oldatában 5 percig szükséges az eszközöket áztatni, majd folyó, meleg vízzel alaposan le kell öblíteni.

Helyiségek fertőtlenítése

A fertőtlenítést a víz visszahúzóda után kell elvégezni. A helység padlózatáról – amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre kell eltávolítani, majd a padozatot és a mosható felületeket (pl. csempeburkolat) fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A le- illetve felmosható felületek kezelésére a hypo 2 százalékos oldata vagy az Ultra fertőtlenítőszer 1 százalékos oldata is alkalmas. Fontos, hogy a fertőtlenítő oldatokat legalább 10 percig hagyjuk hatni, csak ezt követően mossuk le tiszta vízzel a felületet. A falakat 10 százalékos klórmész oldattal kell bemeszelni. Az oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Talajfertőtlenítés

A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara, stb.) indokolt. A fertőtlenítendő felületet klórmésszel kell egyenletesen beszórni, majd vízzel belocsolni.

Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése

A fertőtlenítendő felületet klórmésszel egyenletesen be kell szórni, majd vízzel belocsolni. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét körülbelül 10 centiméter vastagságban egy erre alkalmas eszközzel alaposan át kell keverni. Egy köbméter fertőtlenítendő anyaghoz 2 kilogramm klórmészport ajánlott adagolni.

Ürgödörös árnyékszék fertőtlenítése

Az ülődeszkát, a padozatot, az oldalfalat és a WC 1 méteres körzetét 10 százalékos klórmészoldattal kell bemeszelni. Az ülődeszkát 2 órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását. Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmész porral kell beszórni.

Ólak fertőtlenítése

10 százalékos klórmész oldattal kell a felületeket kezelni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Kútferőtlenítés

Ásott kutak fertőtlenítése:

A kútban lévő vízmennyiség minden köbméterére 100 ml Na-hipoklorit 90, vagy 200 ml hypo oldatot kell alkalmazni. A megfelelően kiszámolt fertőtlenítőszer egy vödör vízben alaposan el kell keverni, majd a kút belső falán körben végigfolyatni. A fertőtlenítőszerrel kezelt kútvizet 24 óráig szükséges állni hagyni, azután pedig kiszivattyúzni. Ha a kiszivattyúzott víz klórszagú, akkor a fertőtlenítés megfelelő volt, ha nem érezhető a klórszag, akkor a kút fertőtlenítését kétszeres mennyiségű fertőtlenítőszer oldattal meg kell ismételni.

Fúrt kutak fertőtlenítése:

300 ml Na-hipoklorit 90-et, vagy 600 ml Hypo-oldatot szükséges az ún. anyacsőbe önteni, majd néhány percig a szivattyút járatni kell. Ezt követően az előzőekben alkalmazott fertőtlenítőszerből a megadott mennyiséget ismételten az anyacsőbe kell juttatni és 24 óra időtartamra állni hagyni. Ezután a kút addig kell szivattyúzni, amíg a klórszag már nem érezhető.

4. VÉDEKEZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜLI FELADATOK

4.1 Felkészülés a védekezésre, preventív beavatkozások

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés! A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan megvalósítják. Lényeges, hogy az ismert védekezésre alkalmas helyszíneken meg kell előzni a beavatkozások ellehetetlenülését. A rendezési tervben biztosítani kell az ideiglenes védművek, árapasztók, felvonulási utak stb. nyomvonalán a beépítési tilalmat.

Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit –, a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról. Helyes építési műszaki követelményeket kell rendelni a területhasználatokhoz (pl.: mélygarázsok, pincék építése, padlószintek, zárt szennyvízgyűjtő medencék vízzáró módon történő kialakítása, elektromos bekötések körülmények kialakítása stb.) és településrendezési tervekben a megfelelő övezeti besorolást kell megadni. A védekezések során helyi vízkár vagy belterületi vízelvezetés esetén gyakori probléma a vízelvezető rendszer hiánya, a csatornák, útárkok fenntartásának elmaradása, csapadékvíz elvezető rendszerek alulméretezettsége, rossz műszaki megoldása, karbantartási elmaradások. Mindezek megoldása, kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok feladata.

4.2 A védképes állapot fenntartása

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízi növényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függően –, a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsük hibáinak kijavításáról.

Biztosítani kell a csapadékvíz átemelő telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő záportározókat, vagy a tározásra meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, erdőirtás stb.), a mély fekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni. Javasolt a szomszédos Önkormányzatok, az illetékes Vízügyi Igazgatóság képviselőjének és egyéb érintetteknek a meghívása is az ellenőrző bejárásokra. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a szükséges intézkedésekre a felelősök megjelölésével „Intézkedési tervet” kell készíteni.

A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. Az állandó védműveken a tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó karban tartása, a megmaradó ideiglenes védművek/depóniák védképes állapotának megőrzése a védelmi

eszközök, gépek (pl. szivattyúk és szerelvényeik, aggregátorok, világító eszközök stb.) anyagok, karbantartása szükséges.

4.3 A védetség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések

A belterületi utak elöntésének megakadályozása érdekében az Önkormányzat elkészítette az 1.4 fejezetben leírt problémás területek esetében a csapadékvíz elvezetési tervet, azonban a kiépítéshez még nem sikerült módot találni.

Az Önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázatokat és nyújtja be az anyagokat, egyelőre kevés sikerrel.

Első lépésként a külterületi elvezető árkok felülvizsgálata javasolt, mivel ezek feladata a belterületről érkező vizek elvezetése. Következő lépésként pedig a belterületen érintett utcák vízrendezése, ami sürgős feladat.

5. KORÁBBI VÉDEKEZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÉRTÉKELÉSE

Hodász nagyközség a 07.12. Kraszna bal parti belvízvédelmi szakaszhoz és a 07.04. Vajai főfolyás völgye belvízvédelmi szakaszhoz tartozik.

A Kraszna bal parti belvízrendszerben nincs belvízkormányzási lehetőség, a belvízvédekezések során véstározással, vízviisszatartással lehet a csúcs vízhozamokat csökkenteni, a belvizek lefolyását „késleltetni”.

Belvízvédelmi készütségi fokok 2010 – 2016 között			
Belvízvédelmi szakasz száma, neve	I. fok	II. fok	III. fok
07.12. Kraszna bal part		2010. 12.11. – 2010. 12.16.	
	2010. 12. 17. – 2010. 12. 21.		
	2010. 12. 26. – 2010. 12. 31.		
	2011. 01. 01. – 2011. 01. 25.		
	2013. 04. 03. – 2013. 04. 18.		

Belvízvédelmi készütségi fokok a Kraszna bal parti belvízrendszerben

A Nyíri belvízrendszerben nincs belvízkormányzási lehetőség, a belvízvédekezések során véstározással, vízviisszatartással lehet a csúcs vízhozamokat csökkenteni, a belvizek lefolyását „késleltetni”.

Belvízvédelmi készütségi fokok 2010 – 2016 között			
Belvízvédelmi szakasz száma, neve	I. fok	II. fok	III. fok
07.04. Vajai főfolyás völgye		2010. 12.09. – 2010. 12.22.	
	2010. 12. 23. – 2010. 12. 25.		
		2010. 12.26. – 2010. 12.31.	
		2011. 01.01. – 2010. 01.24.	
	2011. 01. 25. – 2013. 02. 21.		
	2013. 04. 07. – 2013. 04. 16		

Belvízvédelmi készütségi fokok a Vajai főfolyás völgye belvízrendszerben

6. SZÖVEGES, TÁBLÁZATOS MELLÉKLETEK

Melléklet száma	Melléklet címe
M-1	Védekezési készségi fokozat elrendelő határozat
M-2	Védekezési készségi fokozat megszüntető határozat
M-3	Napi jelentés
M-4	A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása
M-5	A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása
M-6	A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása
M-7	Összefoglaló jelentés
M-8	Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz

Védekezés alatt kitöltendő, vezetendő nyomtatványok.

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos melléletek
Védekezési készültségi fokozat elrendelő határozat	M-1 melléklet

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSEGI FOKOZAT ELRENDELŐ HATÁROZAT

Hodász községen jelenleg **I. / II. / III. fokú helyi vízkár készültség áll fenn.***

Hodász községen jelenleg **nem áll fenn vízkár-elhárítási készültség.***

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyaira és a kialakult helyzetre való tekintettel
2018. ... hónapnap 00.00-tól *

I. / II. / III. fokú helyi vízkár védekezési készültséget rendelék el *
Pátroha község.....részére/egészére*

a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt az **Ügyeleti Szolgálat** a Polgármesteri Hivatalban működik.

Címe: 4334 Hodász, Petőfi u. 6.

A védelemvezető*.

.....számú mobiltelefonon* ése-mail* címen érhető el 0-24 óra között.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Hodász, 2018.....hónap.....nap

.....

[.....]*
védelemvezető

A határozatról értesítést kapnak:

- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fax: 06-42-502-202)
- Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Kirendeltség (Fax.: (+36-45 420-420)
- Lakosság

* a megfelelő aláhúzendő/kitöltendő

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos melléletek
Védekezési készültségi fokozat megszüntető határozat	M-2 melléklet

MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva a **Hodász község** közigazgatási területére vonatkozóan a 2017. ... hónapnap 00:00-tól * érvényben lévő **I. / II. / III. fokú árvíz / belvíz / helyi vízkár védekezési** készültséget 2018. hónapnap 00:00-tól *

MEGSZÜNTETEM

A megszüntetés indokai:

A vízszint csökkenésére, a kedvezően alakuló hidrológiai helyzetre való tekintettel a védekezési készültség fenntartása nem indokolt.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Hodász, 2017.....hónap.....nap

.....
[.....]*
védelemvezető

A határozatról értesítést kapnak:

- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fax: 06-42-502-202)
- Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Kirendeltség (Fax.: (+36-45 420-420)
- Lakosság

* a megfelelő aláhúzendó/kitöltendő

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos mellékletek
Napi jelentés	M-3 melléklet

NAPI JELENTÉS

Védekező szervezet	Hodász Nagyközség Önkormányzat
Tárgynap	2018.00.00.
Vízkárelhárítás	Árvíz/belvíz/helyi vízkár

I. VÉDELMI HELYZET

Elrendelt készütségi fokozat	I/II/III
Elrendelés kezdete	2018.00.00. 00.00

II. VÉDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

- Hidrometeorológia jellemzők
- Védelmi szakasz jellemzése
- A védelmi szakaszon végzett tevékenységek
- Elöntött terület nagysága, veszélyeztetett közigazgatási terület

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Saját erő				
Külső forrás				
Összesen				

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Teherautó (db)	Személyautó (db)	Földmunkagép (db)	Vízi jármű (db)	Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ³	Fólia m ²	Fáklya db	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időpontja

V. BEAVATKOZÁSOK

- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyú üzemeltetésre vonatkozó adatok (kapacitás, átemelt vízmennyiségek, vízállások, befogadók)

VI. KÖLTSÉGEK

- A védekezés napi becsült költsége (Ft)

VII. EGYEBEK

Hodász, 2018. 00. 00.

[.....]
védelemvezető

Tartalmi és formai javaslatok:

- A jelentés hivatalos iratnak minősül!
- A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen.
- A jelentés ellenőrzött, felelős illetékesek által adott információkra épüljön.
- A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni.
- A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket.
- Lehetőleg írják ki a szervezetek, társaságok neveit
- Az esemény leírása ne a napló kivonata legyen.
- A jelentést a védelemvezető vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá.
- A napi jelentésben célszerű feltüntetni a VIZIG részéről kirendelt műszaki irányító nevét és esetleges megjegyzéseit.

Hodász Nagyközség Helyi Vízkár-elhárítási Tervének aktualizálása 2018.

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos melléletek
A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása	M-4 melléklet

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÁSA

Sor-szám	Dátum	Név	Beosztás	Szolgálati hely	Igazolt munkaóra	Igazoló (név, aláírás)

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos melléletek
A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása	M-5 melléklet

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Sor-szám	Az igénybevétel ideje (dátum-idő, tól-ig)	Azonosító (nyilvántartási szám, gyári szám, rendszer)	Az igénybevétel jogcíme	Az igénybevétel helyszíne	Leigazolt használat (óra, km, stb.)	Igazoló (név, aláírás)

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos mellékletek
Összefoglaló jelentés	M-7 melléklet

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Védekező szervezet	[...]
Időtartam	2018.00.00.- 2018.00.00.
Vízkárelhárítás	helyi vízkár

I. KÉSZÜLTSÉGI ADATOK

Elrendelt készütségi fokozatok	I/II/III
Elrendelés időtartama, kronológiája	2018.00.00. 00.00

II. VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

- Hidrometeorológiai helyzetkép értékelése, tapasztalatok
- Jellemző vízállások, esemény lefolyása
- Tetőző vízállások és vízszintrögzítés eredményeinek összefoglalása (ha volt)
- Felkészülés rövid leírása
- Védekezési munkák időrendben
- Veszélyeztetett közigazgatási terület, elöntött terület nagysága
- Mentési-kiürítési munkák
- Védművekben és létesítményekben keletkezett károk, helyreállítási igények

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK (összesen)

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Saját erő				
Külső forrás				
Összesen				

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Teherautó (db)	Személyautó (db)	Földmunkagép (db)	Vízi jármű (db)	Szivattyú (db)

Egyéb gépek és berendezések:

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ³	Fólia m ²	Fáklya db	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK ÉS BEAVATKOZÁSOK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időtartama, fejlődéstörténete
- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyúzási munkák bemutatása
- Belvízzel/fakadóvízzel/szivárgó vízzel előntött területek térképi lehatárolása

V. KÖLTSÉGEK

- A védekezés becsült költsége (Ft)

VI. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Esemény értékelése, jelenségek és beavatkozások
- Ideiglenes és állandó védművek értékelése, védelmi szakasz összefoglaló jellemzése
- Kommunikáció a készülség során
- Társzervezetekkel történő együttműködés során szerzett tapasztalatok, javaslatok
- Védekezési tapasztalatok, levont következtetések
- Fejlesztési javaslatok

Hodász, 2018. 00. 00.

.....
[...]
védelemvezető

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Szöveges, táblázatos melléletek
Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz	M-8 melléklet

JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉS VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Készült: Hodász Nagyközség Polgármesteri Hivatalában, 2018.00.00-é(á)n

Tárgy: Hodász Nagyközség Önkormányzata vízkár-elhárítási védképességének 2018. évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

Ssz.	Név/ Aláírás	Szervezet/ Cím	Beosztás/ telefonszám

I. TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

Vízkár-elhárítási terv legutóbbi aktualizálásának időpontja	
Települési vízkár-elhárítási szervezeti beosztás aktualizálásának időpontja	

Szöveges értékelés:

.....

II. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

	Csapadékvíz elvezető létesítmények					
	Hossz (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapoló- dottság (től-ig) (cm)	Db/ térfogat	Kiépített- ség* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt):			-		-	
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna			-		-	
Nyílt, korszerű előregyártott beton vagy vasbeton elemmel burkolt csatorna:						
Nyílt földmedrű csatorna:					-	
Folyóka:			-		-	
Szikkasztó árok:		-			-	
Csatorna mindösszesen:			-	-	-	
Záportározó:	-		-			-
Szivattyúállás:	-		-	-		

* Kiépítettség = (meglévő vízelvezető létesítmények hossza / szükséges vízelvezető létesítmények hossza) * 100

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

Önkormányzat kezelésében lévő, bel- és külterületen található védelmi művek, műtárgyak:

Töltés (depónia) hossza (km)	
Töltések kaszáltsága a hossz %-ában	
Kaszálások száma (alkalom)	
Műtárgyak állapota (jó, rossz, megfelelő, felújítandó)	

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

.....

IV. VÉDELMI ANYAGOK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK

Ssz.	Védelmi anyag megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Homokzsák	db		
2.	Homok	m ³		
3.	Fólia	m ²		
4.				

Ssz.	Védelmi eszköz megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Lapát	db		
2.	Talicska	db		
3.				
4.				

V. A VÉDKÉPESSÉG HIÁNYOSSÁGAINAK MEGSZÜNTETÉSE

A védképességhelyreállítása/hiányossága érdekében elvégzett/hátralévő feladatok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A védképesség növelése érdekében szükséges javaslatok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. SEGÉDLETEK


SEGÉDLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Segédlet száma	Segédlet címe
S-01	Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei
S-02	Az önkormányzati védelmi szervezeti beosztás
S-05	A védelmi napló vezetésének általános szabályai
S-07	Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei


Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Segédletek
Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei	S-01 segédlet

KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS KORMÁNYBIZOTTSÁG


Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kihirdetése esetén a védekezés országos irányítását a KKB az OMIT útján látja el. A KKB állandó szerv, évente legalább két alkalommal ülésezik.




A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE



A MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



A HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Segédletek
Az önkormányzati védelmi szervezeti beosztás	S-02 segédlet

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN RÉSZVEVŐK ELÉRHETSÉGEI

A Felső – Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság vízkár-elhárítási szervezeti felépítése, elérhetőségei

Védelemvezető	
Név	Bodnár Gáspár
Telefonszám	30/945-43-02
E-mail cím	bodnarg@fetivizig.hu
Székhely	Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Védelemvezető-helyettes	
Név	Kató Sándor
Telefonszám	30/475-88-66
E-mail cím	katos@fetivizig.hu
Székhely	Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Szakaszvédelem-vezető	
Név	Nagy György
Telefonszám	44/500-800
E-mail cím	nagygy@fetivizig.hu
Székhely	4700, Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.
Szakaszvédelem-vezető helyettes	
Név	
Telefonszám	
E-mail cím	
Székhely	
Vízkar-elhárítási Ügyelet	
Telefonszám	06 42/502-200
Fax	06 42/502-202
Munkaidőn túli tel.	
Székhely	4400, Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottság elérhetőségei

Megyei Védelmi Bizottság elnöke	
Név	a mindenkori korm megbízott, jelenleg Kozma Péter
Telefonszám	42/599-301
E-mail cím	vedtitk@szszbmk.hu
Székhely	Nyíregyháza
Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese	
Név	mind. katasztrófavédelmi igazgató Varga Béla tű. ezredes
Telefonszám	
E-mail cím	
Székhely	Nyíregyháza, Erdősor 5.
Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettese	
Név	HM Védelmi Hivatal főigazgatója vagy az általa megbízott személy
Telefonszám	-
E-mail cím	-
Székhely	-
Megyei Védelmi Bizottság titkára	
Név	Nagy Zoltán
Telefonszám	42/599-590
E-mail cím	vedtitk@szszbmkh.hu
Székhely	Nyíregyháza
Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese	
Név	Horváth András
Telefonszám	42/599-590
E-mail cím	vedtitk@szszbmkh.hu
Székhely	Nyíregyháza
Megyei Védelmi Bizottság titkársága	
Telefonszám	42/599-590
E-mail cím	vedtitk@szszbmkh.hu
Székhely	Nyíregyháza

Mátészalka Járási Hivatal Helyi Védelmi Bizottság elérhetősége

Vezetője	
Név	Fülöp István
Telefonszám	(44)500-950
E-mail cím	mateszalka@szabolcs.gov.hu
Székhely	4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségei

Igazgató	
Név	Varga Béla tüz. ezredes
Telefonszám	<u>(42) 404 444</u>
E-mail cím	
Székhely	Nyíregyháza, Erdősor 5.
Igazgatóhelyettes	
Név	Dányi Béla ezredes
Telefonszám	<u>(42) 404 444</u>
E-mail cím	
Székhely	Nyíregyháza, Erdősor 5.
Polgári Védelmi Főfelügyelő	
Név	Gyenge László tüz. alezredes
Telefonszám	<u>(42) 404 444</u>
E-mail cím	
Székhely	Nyíregyháza, Erdősor 5.
Megyei Főügyelet (24 órás)	
Telefonszám	<u>(42) 404 444</u>
E-mail cím	
Székhely	Nyíregyháza, Erdősor 5.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalka Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetősége**

Kirendeltség vezetője	
Név	Kovács Miklós tüz. alezredes
Telefonszám	44/418-134
E-mail cím	<u>mateszalka.kir@katved.gov.hu</u>
Székhely	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Polgári Védelmi Felügyelő	
Név	
Telefonszám	44/418-134
E-mail cím	<u>mateszalka.kir@katved.gov.hu</u>
Székhely	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalka Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (HTP) elérhetősége**

Tűzoltó Parancsnok	
Név	Bán Attila tű. alezredes
Telefonszám	44/418-134
E-mail cím	mateszalka.kir@katved.gov.hu
Székhely	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Katasztrófavédelmi megbízott	
Név	Kissné Kocsis Zita tű. zászlós
Telefonszám	44/418-134
E-mail cím	mateszalka.kvmb@katved.gov.hu
Székhely	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Ügyelet	
Telefonszám	44/418-134
E-mail cím	mateszalka.kir@katved.gov.hu
Székhely	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Segédletek
A védelmi napló vezetésének általános szabályai	S-05 segédlet

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A védelmi napló a helyi védekezési tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

- Védelmi napló vezetését a védekezési fokozat elrendelése után azonnal meg kell kezdeni, majd folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
- A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
- Bejelentés esetén rögzíteni kell:
 - a bejelentés időpontját
 - a bejelentő nevét, telefonszámát és későbbi elérési lehetőségét
 - a bejelentés pontos tartalmát
 - a szóban forgó esemény, jelenség helyét
 - és ha van a veszélyeztetett javakat
- Intézkedés esetén rögzíteni kell:
 - az intézkedés időpontját
 - a hívott személy nevét, telefonszámát és későbbi elérésének lehetőségét
 - a lefolytatott beszélgetés tartalmát
 - a kapott vagy adott utasításokat
- Többek közt naponta bejegyzendő:
 - az elvégzett védekezési munka,
 - a felhasznált anyagok, igénybe vett eszközök mennyisége,
 - a védekezésben résztvevők létszáma,
 - alkalmazott technika,
 - keletkezett károk,
 - az ügyelet átadás-átvétele,
 - a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.
- A védelmi naplóba csak a védelemvezető és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.
- A védelmi naplót a ügyeleti szolgálat irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.
- A vízkárelhárítás eseményeiről, helyszíneiről célszerű fénykép dokumentációt készíteni a fénykép készítése időpontjának feltüntetésével.
- Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.
- A védelmi naplót számozott oldalakkal folyamatosan kell vezetni, lehetőleg minél gyakrabban digitalizálni szkenneléssel.
- A naplóba időrendi sorrend szerint be kell ragasztani:
 - Fax küldeményeket,
 - E-mail küldeményeket

Hodász Nagyközség Helyi Vízkár-elhárítási Tervének aktualizálása 2018.

Hodász Nagyközség helyi vízkár-elhárítási tervének aktualizálása 2018.	Segédletek
Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei	S-07 segédlet

VÍZRAJZI ADATSZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGE (2015. április)

Szervezet	Rendelkezésre álló adatok	Adatok elérhetősége
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Operatív vízállások és csapadékok (táv mért, illetve észlelt adatok) Vízmerce alapinformációk	www.fetivizig.hu
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)	Hidrometeorológiai összefoglaló tájékoztató és előrejelzés Az OMSZ rövid-és középtávú előrejelzései, veszélyességi szintek nyomon követése	http://www.kdivvizig.hu/index.php/vizrajz/havi-hidromet-tajekoztato/ http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)	Meteorológiai információk országos szinten Operatív vízállások országos szinten, elrendelt készülttségi fokozatok nyomos követése, vízmerce alapinformációk	http://www.met.hu/idojaras/ www.vizugy.hu
Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ)	Országos folyók, tavak vízgyűjtőjének meteorológiai előrejelzései és hidrológiai előrejelzései grafikus és táblázatos formában	www.hydroinfo.hu
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Rendkívüli események	http://www.katasztrofavedelem.hu/

Nyúlgátépítés szabályai

nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízdali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A nyúlgát a kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

Nyúlgát építése

A vízkárelhárítás során leggyakrabban a **homokzsákból épített** nyúlgátat alkalmazzuk. Építése során az alábbiak szerint járunk el.

Gondoskodjunk a megfelelő indulókészlet biztosításáról.

A töltéshez használjunk tiszta homokot, vagy hatékonyabb védelem elérése érdekében annak egy tized részét cementtel pótolhatjuk. Az összekeverést még száraz állapotban kell elvégezni.

A zsákokat legfeljebb 1/3 részig javasolt homokkal tölteni a könnyebb mozgathatóság és a kisebb méretéből adódó jobb egymáshoz való illeszkedés érdekében.


A zsák meg nem töltött részét (tetejét) a zsák oldalára visszahajtjuk.

A zsákokat lefektetjük, (behajtott részükkel lefelé), kötésbe rakjuk, mégpedig úgy, hogy a végei fedjék egymást!

Fontos, hogy a zsákok a **visszahajtott végükkel, a folyásiránnyal szemben**, illetve a **hegynek felfelé** elhelyezett irányban álljanak!


Zsákokat a fektetést követően alaposan megtapossuk, (a legelső sort is), hogy azokat a víz ne tudja kinyitni, s felemelni.

A tisztán homokzsákból épülő csonka gúla alakú nyúlgát magassága ne haladja meg a 80 cm-t. Az 50 cm magasságot elérő nyúlgátat 10 m-enként meg kell támasztani.





Föld nyúlgát átázás elleni védelme



A homokzsák hasznos hossza: 50 cm.

magassága: 16 cm.

szélessége: 50 cm.

A homokzsák mérete: 50×80 cm.

Homokanyag: 35 – 40 kg (legfeljebb 1/3 részig javasolt homokkal tölteni).

Víztartó művekhez PVC zsák alkalmazása tilos!

8. RAJZMELLÉKLETEK

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP, HELYSZÍNRAJZ

- A-2 Átnézeti (topográfiai) térkép M=1:25 000

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZOK

- R-1 Részletes helyszínrajz I. M=1: 5 000
- R-2 Részletes helyszínrajz II. M=1: 5 000
- R-3 Részletes helyszínrajz III. M=1: 5 000
- R-4 Részletes helyszínrajz IV. M=1: 5 000
- R-5 Részletes helyszínrajz V. M=1: 5 000
- R-6 Részletes helyszínrajz VI. M=1: 5 000
- R-7 Részletes helyszínrajz VII. M=1: 5 000
- R-8 Részletes helyszínrajz VIII. M=1: 5 000
- R-9 Részletes helyszínrajz IX. M=1: 5 000
- R-10 Részletes helyszínrajz X. M=1: 5 000
- R-11 Részletes helyszínrajz XI. M=1: 5 000
- R-12 Részletes helyszínrajz XII. M=1: 5 000
- R-13 Részletes helyszínrajz XIII. M=1: 5 000
- R-14 Részletes helyszínrajz XIV. M=1: 5 000
- R-15 Részletes helyszínrajz XV. M=1: 5 000
- R-16 Részletes helyszínrajz XVI. M=1: 5 000
- R-17 Részletes helyszínrajz XVII. M=1: 5 000
- R-18 Részletes helyszínrajz XVIII. M=1: 5 000
- R-19 Részletes helyszínrajz XIX. M=1: 5 000
- R-20 Részletes helyszínrajz XX. M=1: 5 000
- R-21 Részletes helyszínrajz XXI. M=1: 2 500
- R-22 Részletes helyszínrajz XXII. M=1: 2 500
- R-23 Részletes helyszínrajz XXIII. M=1: 2 500
- R-24 Részletes helyszínrajz XXIV. M=1: 2 500
- R-25 Részletes helyszínrajz XXV. M=1: 2 500
- R-26 Részletes helyszínrajz XXVI. M=1: 2 500
- R-27 Részletes helyszínrajz számozása

Hossz_keresztszelvények

Mellékletek

1. sz. kimutatás

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK

2. sz. kimutatás

KIMUTATÁS A TELEPÜLÉSEN TALÁLHATÓ VÉDELMI ANYAGOKRÓL ÉS ESZKÖZÖKRŐL

3. sz. kimutatás

KÖZERŐK MOZGÓSÍTÁSI TERV

4. sz. kimutatás

A TELEPÜLÉS KIÜRÍTÉSI ÉS MENTÉSI TERVE

5. sz. kimutatás

BELVÍZVÉDEKEZÉS GÉP, ESZKÖZ, ANYAG, LÉTSZÁMIGÉNY SZÜKSÉGLETÉRŐL

Egyéb mellékletek